

COMPUTO Y PRESUPUESTO

Obra: Edificio Poder Legislativo

Ubicación: Resistencia Chaco

				TOTAL EDIFICIO			
Nº	DESCRIPCION DEL ITEM	Unidad	TOTAL		Total x Item	Incid. %	
			Precio	Total			
<b>1 TRABAJOS PRELIMINARES</b>			<b>TRABAJOS PRELIMINARES</b>				
1.1.	Casilla p/obrador	gl	1,00				
1.2.	Casilla oficina técnica	gl	1,00				
1.3.	Barraca para deposito	gl	1,00				
1.4.	Demoliciones varias	gl	1,00				
1.5.	Limpieza de terreno	gl	1,00				
1.6.	Cartel de Obra	Unid.	1,00				
1.7.	Cerco de Obra	gl	1,00				
1.8.	Replanteo	gl	1,00				
<b>2 PARQUIZADO</b>			<b>PARQUIZADO</b>				
2.1.	Aporte de tierra vegetal	m3	1.292,00				
<b>3 MOVIMIENTO DE TIERRAS</b>			<b>MOVIMIENTO DE TIERRAS</b>				
3.1.	Excavacion de zanjas	m3	4.588,61				
3.2.	Excavación para pilotes	m3	5.938,50				
3.3.	Terraplenamiento	m3	3.730,50				
3.4.	Desmonte de suelo vegetal	m3	1.492,20				
<b>4 CIMENTACION - FUNDACIONES</b>			<b>CIMENTACION - FUNDACIONES</b>				
4.1.	Murete de H <sup>2</sup> A° para contencion perimetral	m3	682,00				
4.2.	Zapatras de hormigon armado	m3					
4.3.	Vigas riostras de hormigón armado	m3	213,41				
4.4.	Cabezales de hormigón armado	m3	1.960,00				
4.5.	Pilotes H <sup>2</sup> A° cargados in situ	m3	5.550,00				
<b>5 AISLACIONES HIDRAULICA</b>			<b> AISLACIONES HIDRAULICA</b>				
5.1	Horizontal de concreto	m2	582,42				
5.2	Horizontal asfáltica	m2	582,42				
5.3	Vertical de concreto	m2	518,57				
5.4	Vertical asfáltica	m2	518,57				
<b>6 ALBANILERIA</b>			<b>ALBANILERIA</b>				
<b>De ladrillos comunes</b>							
6.1	Bloques HCCA 17,5 exterior	m2	9.073,56				
6.2	Bloques HCCA 17,5 interior	m2	6.410,85				
6.3	Bloques HCCA 12,5 interior	m2	5.826,49				
<b>7 ESTRUCTURA DE H<sup>2</sup> A<sup>2</sup></b>			<b>ESTRUCTURA DE H<sup>2</sup> A<sup>2</sup></b>				
<b>H<sup>2</sup>A° para obras generales</b>							
7.1.	Losas Casetonadas CILINDRO	m2	5.131,70				
7.2.	Columnas y Tabiques	m3	1.890,00				
7.3.	Col. Redondas Hormigón Visto	m3	242,25				
7.4.	Losas CASETONADAS - ALAS IZQ DER	m2	30.470,00				
7.5.	Dinteles	m3	35,60				
7.6.	Tanque Rectangular de hormigón	m3	40,00				
7.7.	Vigas descolgadas	m3	250,80				
<b>8 CUBIERTAS PLANAS</b>			<b>CUBIERTAS PLANAS</b>				
8.1.	Azotea y Terraza (paquete de piso completo)	m2	134,05				
8.2.	Contrapiso hormigon alivianado	m2	4.218,90				
8.3.	Alisado de cemento hidrofugo	m2	4.021,90				
8.4.	Pintura membrana liquida sika o similar	m2	4.124,30				
8.5.	Losetas desmontables	m2	2.885,50				
<b>9 CUBIERTAS CON PENDIENTE</b>			<b>CUBIERTAS CON PENDIENTE</b>				
9.1.	Cubiertas de chapas plegadas prepintadas	m2	4.702,06				
9.2.	Cubiertas de vidrio con est. de aluminio	m2	1.178,65				
9.3.	Espuma inyectada de poliuretano rígido E= 50 mm	m2	4.701,25				
<b>Zinguería para cubierta de Chapa prepintada color</b>							
9.4.	Babetas	ml	629,18				
<b>10 REVOQUES</b>			<b>REVOQUES</b>				
10.1.	3 en 1 exterior	m2	9.073,56				
10.2.	2 en 1 interior y bajo revestimiento	m2	25.041,05				
10.11.	Alisado impermeable p/tanque	m2	920,93				
<b>11 CIELORRASOS</b>			<b>CIELORRASOS</b>				
11.1.	Placas desmontables de aluminio microperforado 60x60 cm	m2	7.492,27				
11.2.	Placas desmontables de aluminio lisas 60x60 cm	m2	3.408,20				
11.3.	Placa de roca de yeso junta tomada	m2	12.551,25				
11.4.	Cajones Placa de roca de yeso junta tomada	m2	1.134,73				
11.5.	Placa acusline de madera tecnologica 120x240cm	m2	754,82				
<b>12 CONTRAPISOS Y CARPETAS</b>			<b>CONTRAPISOS Y CARPETAS</b>				
12.1.	H <sup>2</sup> A° s/t.n. 15x15 ø5.5	m2	11.352,00				
12.2.	RDC s/losa Entrepisos	m2	26.909,55				
12.3.	RDC de pendiente en exterior	m2	2.658,00				
12.4.	Carpeta impermeable s/ losa PB	m2	6.411,70				

COMPUTO Y PRESUPUESTO

Obra: Edificio Poder Legislativo

Ubicación: Resistencia Chaco

				TOTAL EDIFICIO			
Nº	DESCRIPCION DEL ITEM	Unidad	TOTAL	Precio	Total	Total	Incid.
						x Item	
12.5.	Carpeta alisado de cemento	m2	1.705,70				
12.6.	Banquina de H°P° bajo mueble office	m2	130,59				
12.7.	Banquina de H°A° bajo máquinas y equipos	m2	5,08				
<b>13</b>	<b>SOLADOS</b>		<b>SOLADOS</b>				
13.1.	Mosaico granítico Compacto JB 40 x 40 cm	m2	15.244,50				
13.2.	Mosaico granítico 16 panes 40 x 40 cm	m2	4.595,00				
13.3.	Mosaico granítico terminación piedra lavada 40 x 40 cm	m2	1.084,00				
13.4.	Marmetas de granito natural Gris Mara	m2	3.567,75				
13.5.	Piezas especiales de Granito Natural Gris Mara	m2	238,00				
13.6.	Piezas especiales de Granito Natural Negro Brasil	m2	326,50				
13.7.	Revestimiento de Escaleras en Granito Natural	m2	1.141,00				
13.9.	Solias de Granito Natural	m2	984,80				
13.10.	Porcelanato tipo ILVA ECO CAVES 60X60 natural	m2	2.318,45				
13.11.	Pisodur 30 x 30 cm	m2	29,25				
13.12.	Alfombra alto tránsito modular 60 x 60 cm	m2	9.056,50				
13.13.	Zócalo Granito Natural	ml	951,00				
13.14.	Zócalo Granítico	ml	3.168,40				
13.15.	Zócalo Perfil Aluminio anodizado	ml	3.017,30				
13.15.	Zócalo de concreto	ml	621,00				
13.16.	Zócalo Pisodur	ml	53,00				
<b>14</b>	<b>PAVIMENTOS</b>		<b>PAVIMENTOS</b>				
14.1.	Losa de hormigon armado	m2	1.907,00				
14.2.	Cordón de H°A°	ml	172,50				
<b>15</b>	<b>REVESTIMIENTOS</b>		<b>REVESTIMIENTOS</b>				
15.1.	Porcelanato ILVA ECO DESERT 60x60 natural	m2	5.887,98				
15.2.	Cerámico esmaltado blanco 20 x 20 cm	m2	339,22				
15.3.	Acero inoxidable en columnas	m2	334,50				
15.4.	Acero inoxidable en fachadas	m2	135,60				
15.5.	Aluminio compuesto en placas	m2	669,16				
	<b>De Placas de roca de Yeso Junta Tomada</b>						
15.7.	Medio tabique revestimiento	m2	273,22				
<b>16</b>	<b>MESADAS.</b>		<b>MESADAS.</b>				
16.1.	Mesadas Granito Natural Gris Mara	m2	169,42				
<b>17</b>	<b>CONDUCTOS, Y VENTILACIONES</b>		<b>CONDUCTOS, Y VENTILACIONES</b>				
17.1.	Ventilaciones p/ baños	Unid.	30,00				
17.2.	Ventilaciones p/ cocinas	Unid.	11,00				
<b>18</b>	<b>CARPINTERIA</b>		<b>CARPINTERIA</b>				
18.1.	Puertas placas laminadas plást. 70	Unid.	5,00				
18.2.	Puertas placas laminadas plást. 80	Unid.	71,00				
18.3.	Puertas placas laminadas plást. 90	Unid.	139,00				
18.4.	Puertas placas laminadas plást. 330	Unid.	6,00				
18.5.	Puertas placas laminadas plást. 160	Unid.	22,00				
18.6.	Divisorias interiores baños publicos	m2	356,80				
<b>19</b>	<b>CARPINTERIA METALICA Y HERRERIA</b>		<b>CARPINTERIA METALICA Y HERRERIA</b>				
19.1.	Frente vidriado piel de vidrio	m2	1.124,24				
19.2.	Frente vidriado frente integral	m2	3.565,56				
19.3.	Divisorias interiores BOIS 45	m2	11.110,68				
19.4.	Divisorias interiores BOIS 70	m2	844,14				
19.5.	Parasoles de Aluminio en fachadas	m2	3.180,00				
19.6.	Baranda Aluminio y Vidrio	ml	558,40				
19.7.	Puertas automaticas dos hojas corredizas	Unid.					
19.8.	Puertas Chapa Doblada inyectadas poliuret.	m2	107,40				
19.9.	Puertas Aluminio HA62	m2	15,12				
19.10.	Ventanas Aluminio HA62	m2	316,62				
19.11.	Rejas cierre planta baja	ml	609,53				
19.12.	Cortina de Enrollar	Unid.	2,00				
19.13.	Portones Corredizos	Unid.	1,00				
19.14.	Marquesina acceso principal	Unid.	1,00				
19.15.	Marquesina acceso secundario	Unid.	1,00				
19.16.	Puerta giratoria	Unid.	1,00				
19.17.	Escaleras Marineras	ml	22,50				
19.18.	Plataforma Peatonal de Servicio	m2	35,68				
19.19.	Acceso Servicio Azotea	Unid.	6,00				
<b>20</b>	<b>INSTALACION ELECTRICA</b>						
<b>1</b>	<b>INSTALACION EN MEDIA TENSION</b>						
1.1.	Estación de Medición de Secheep	gl	1,00				
1.2.	Estación de Maniobra de Entrada de Media Tensión	gl	1,00				
1.3.	Líneas de Media Tensión EMMT-SETIN	gl	1,00				
1.4.	Celdas de Media Tensión SETIN	gl	1,00				
1.5.	Conexión en MT Celdas SETIN - Transformadores	gl	1,00				
1.6.	Transformador de Distribución	gl	1,00				

COMPUTO Y PRESUPUESTO

Obra: Edificio Poder Legislativo

Ubicación: Resistencia Chaco

			TOTAL EDIFICIO				
Nº	DESCRIPCION DEL ITEM	Unidad	TOTAL	Precio	Total	Total	Incid.
					x Item	%	
1.7.	Conexión Transformadores de Dist. - TGBT	gl	1,00				
<b>2</b>	<b>TABLERO GENERAL DE BAJA TENSION</b>						
2.1	Provisión, montaje y puesta en marcha	gl	1,00				
<b>3</b>	<b>GRUPOS ELECTROGENOS</b>						
3.1	Grupo electrógeno 650 Kva completo, con batea antiderrame	Pza	2,00				
3.2	Cabina de insonorización p/GE 650 Kva	Pza	2,00				
3.3	Acometidas de GE´s a TGBT	Unid.	2,00				
<b>4</b>	<b>ALIMENTACION A TABLEROS SECCIONALES (Incluye montaje)</b>						
4.1	TGBT-TS101	m	44,00				
4.2	TGBT-TS111	m	38,00				
4.3	TGBT-TS121	m	42,00				
4.4	TGBT-TS131	m	46,00				
4.5	TGBT-TS141	m	448,00				
4.6	TGBT-TS142	m	64,00				
4.7	TGBT-TS143	m	64,00				
4.8	TGBT-TS201	m	8,00				
4.9	TGBT-TS202	m	21,00				
4.10	TGBT-TS203	m	43,00				
4.11	TGBT-TS211	m	27,00				
4.12	TGBT-TS212	m	31,00				
4.13	TGBT-TS221	m	35,00				
4.14	TGBT-TS231	m	39,00				
4.15	TGBT-TS241	m	350,00				
4.16	TGBT-TS242	m	50,00				
4.17	TGBT-TS243	m	50,00				
4.18	TGBT-TS301	m	152,00				
4.19	TGBT-TS302	m	90,00				
4.20	TGBT-TS303	m	92,00				
4.21	TGBT-TS311	m	156,00				
4.22	TGBT-TS321	m	160,00				
4.23	TGBT-TS331	m	164,00				
4.24	TGBT-TS341	m	168,00				
4.25	TGBT-TS351	m	1.260,00				
4.26	TGBT-TS352	m	180,00				
4.27	TGBT-TS353	m	188,00				
4.28	TGBT-TS401	m	130,00				
4.29	TGBT-TS403	m	110,00				
4.30	TGBT-TS411	m	130,00				
4.31	TGBT-TS421	m	134,00				
4.32	TGBT-TS431	m	138,00				
4.33	TGBT-TS441	m	142,00				
4.34	TGBT-TS451	m	1.078,00				
4.35	TGBT-TS452	m	154,00				
4.36	TGBT-TS453	m	161,00				
4.37	TGBT-TS501	m	152,00				
4.38	TGBT-TS511	m	156,00				
4.39	TGBT-TS521	m	160,00				
4.40	TGBT-TS531	m	164,00				
4.41	TGBT-TS541	m	168,00				
4.42	TGBT-TS551	m	1.260,00				
4.43	TGBT-TS552	m	240,00				
4.44	TGBT-TS553	m	248,00				
4.45	TGBT-TS601	m	190,00				
4.46	TGBT-TS603	m	170,00				
4.47	TGBT-TS611	m	130,00				
4.48	TGBT-TS621	m	134,00				
4.49	TGBT-TS631	m	138,00				
4.50	TGBT-TS641	m	142,00				
4.51	TGBT-TS651	m	1.078,00				
4.52	TGBT-TS652	m	214,00				
4.53	TGBT-TS653	m	221,00				
4.54	TGBT-TS701	m	60,00				
4.55	TGBT-TS711	m	64,00				
4.56	TGBT-TS721	m	68,00				
4.57	TGBT-TS731	m	72,00				
4.58	TGBT-TS741	m	76,00				
4.59	TGBT-TS751	m	602,00				
4.60	TGBT-TS752	m	840,00				
4.61	TGBT-TS753	m	94,00				
4.62	TGBT-TS754	m	90,00				
4.63	TGBT-TS755	m	105,00				
4.64	TGBT-TS801	m	210,00				
4.65	TGBT-TS811	m	186,00				
4.66	TGBT-TS821	m	190,00				
4.67	TGBT-TS831	m	194,00				
4.68	TGBT-TS841	m	198,00				
4.69	TGBT-TS851	m	648,00				
4.70	TGBT-TS851	m	648,00				
4.71	Bandejas portacables p/soportes horiz. y montantes	gl	2,00				
<b>5</b>	<b>PUESTA A TIERRA SETIN</b>						

COMPUTO Y PRESUPUESTO

Obra: Edificio Poder Legislativo

Ubicación: Resistencia Chaco

				TOTAL EDIFICIO				
x x	Nº	DESCRIPCION DEL ITEM	Unidad	TOTAL	Precio	Total	Total	Incid.
							x Item	%
elec	5.1	Provisión de materiales, instalación y conexionado	gl	1,00				
elec	<b>6</b>	<b>SISTEMA DE PARARRAYOS (Incluye PaT perimetral)</b>						
elec	6.1	Dos pararrayos activos y sistema de Puesta a Tierra perim.	Unid.	1,00				
elec	6.2	Un pararrayos activo y ampliación del la PaT perimetral	gl	1,00				
elec	6.3	Ampliación de la Puesta a Tierra perimetral	gl	1,00				
elec	<b>7</b>	<b>TABLEROS SECC. BLOQUE 1 (Provisión, montaje y Puesta en Marcha)</b>						
elec	7.1	TS-101	gl	1,00				
elec	7.2	TS-111	gl	1,00				
elec	7.3	TS-121	gl	1,00				
elec	7.4	TS-131	gl	1,00				
elec	7.5	TS-141	gl	1,00				
elec	<b>8</b>	<b>TABLEROS SECC. BLOQUE 2 (Provisión, montaje y Puesta en Marcha)</b>						
elec	8.1	TS-Sistema de Control	gl	1,00				
elec	8.2	TS-201	gl	1,00				
elec	8.3	TS-211	gl	1,00				
elec	8.4	TS-221	gl	1,00				
elec	8.5	TS-231	gl	1,00				
elec	8.6	TS-241	gl	1,00				
elec	<b>9</b>	<b>TABLEROS SECC. BLOQUE 3 (Provisión, montaje y Puesta en Marcha)</b>						
elec	9.1	TS-301	gl	1,00				
elec	9.2	TS-311	gl	1,00				
elec	9.3	TS-321	gl	1,00				
elec	9.4	TS-331	gl	1,00				
elec	9.5	TS-341	gl	1,00				
elec	9.6	TS-351	gl	1,00				
elec	<b>10</b>	<b>TABLEROS SECC. BLOQUE 4 (Provisión, montaje y Puesta en Marcha)</b>						
elec	10.1	TS-401	gl	1,00				
elec	10.2	TS-411	gl	1,00				
elec	10.3	TS-421	gl	1,00				
elec	10.4	TS-431	gl	1,00				
elec	10.5	TS-441	gl	1,00				
elec	10.6	TS-451	gl	1,00				
elec	<b>11</b>	<b>TABLEROS SECC. BLOQUE 5 (Provisión, montaje y Puesta en Marcha)</b>						
elec	11.1	TS-501	gl	1,00				
elec	11.2	TS-511	gl	1,00				
elec	11.3	TS-521	gl	1,00				
elec	11.4	TS-531	gl	1,00				
elec	11.5	TS-541	gl	1,00				
elec	11.6	TS-551	gl	1,00				
elec	<b>12</b>	<b>TABLEROS SECC. BLOQUE 6 (Provisión, montaje y Puesta en Marcha)</b>						
elec	12.1	TS-601	gl	1,00				
elec	12.2	TS-611	gl	1,00				
elec	12.3	TS-621	gl	1,00				
elec	12.4	TS-631	gl	1,00				
elec	12.5	TS-641	gl	1,00				
elec	12.6	TS-651	gl	1,00				
elec	<b>13</b>	<b>TABLEROS SECC. BLOQUE 7 (Provisión, montaje y Puesta en Marcha)</b>						
elec	13.1	TS-701	gl	1,00				
elec	13.2	TS-711	gl	1,00				
elec	13.3	TS-721	gl	1,00				
elec	13.4	TS-731	gl	1,00				
elec	13.5	TS-741	gl	1,00				
elec	13.6	TS-751	gl	1,00				
elec	13.7	TS-752	gl	1,00				
elec	<b>14</b>	<b>TABLEROS SECC. BLOQUE 8 (Provisión, montaje y Puesta en Marcha)</b>						
elec	14.1	TS-801	gl	1,00				
elec	14.2	TS-811	gl	1,00				
elec	14.3	TS-821	gl	1,00				
elec	14.4	TS-831	gl	1,00				
elec	14.5	TS-841	gl	1,00				
elec	14.6	TS-851	gl	1,00				
elec	<b>15</b>	<b>TABLEROS SUB-SECC. BLOQUE 1 (Provisión, montaje y Puesta en Marcha)</b>						
elec	15.1	TSS-114	gl	1,00				
elec	15.2	TSS-122	gl	1,00				
elec	15.3	TSS-123	gl	1,00				
elec	15.4	TSS-124	gl	1,00				
elec	15.5	TSS-132	gl	1,00				
elec	15.6	TSS-133	gl	1,00				
elec	15.7	TSS-134	gl	1,00				
elec	15.8	TSS-135	gl	1,00				
elec	15.9	Conexión TS-TSS' s	gl	1,00				
elec	<b>16</b>	<b>TABLEROS SUB-SECC. BLOQUE 2 (Provisión, montaje y Puesta en Marcha)</b>						
elec	16.1	TSS-201	gl	1,00				

COMPUTO Y PRESUPUESTO

Obra: Edificio Poder Legislativo

Ubicación: Resistencia Chaco

				TOTAL EDIFICIO				
X X	Nº	DESCRIPCION DEL ITEM	Unidad	TOTAL	Precio	Total	Total	Incid.
							x Item	%
elec	16.2	TSS-202	gl	1,00				
elec	16.3	TSS-212	gl	1,00				
elec	16.4	TSS-213	gl	1,00				
elec	16.5	TSS-214	gl	1,00				
elec	16.6	TSS-215	gl	1,00				
elec	16.7	TSS-222	gl	1,00				
elec	16.8	TSS-223	gl	1,00				
elec	16.9	TSS-224	gl	1,00				
elec	16.10	TSS-232	gl	1,00				
elec	16.11	TSS-233	gl	1,00				
elec	16.12	TSS-234	gl	1,00				
elec	16.13	Conexión TS-TSS 's	gl	1,00				
elec	<b>17</b>	<b>TABLEROS SUB-SECC. BLOQUE 3 (Provisión, montaje y Puesta en Marcha)</b>						
elec	17.1	TSS-302	gl	1,00				
elec	17.2	TSS-303	gl	1,00				
elec	17.3	TSS-304	gl	1,00				
elec	17.4	TSS-311	gl	1,00				
elec	17.5	TSS-312	gl	1,00				
elec	17.6	TSS-313	gl	1,00				
elec	17.7	TSS-321	gl	1,00				
elec	17.8	TSS-322	gl	1,00				
elec	17.9	TSS-323	gl	1,00				
elec	17.10	TSS-324	gl	1,00				
elec	17.11	TSS-331	gl	1,00				
elec	17.12	TSS-332	gl	1,00				
elec	17.13	TSS-333	gl	1,00				
elec	17.14	TSS-334	gl	1,00				
elec	17.15	TSS-341	gl	1,00				
elec	17.16	TSS-342	gl	1,00				
elec	17.17	TSS-343	gl	1,00				
elec	17.18	Conexión TS-TSS 's	gl	1,00				
elec	<b>18</b>	<b>TABLEROS SUB-SECC. BLOQUE 4 (Provisión, montaje y Puesta en Marcha)</b>						
elec	18.1	TSS-411	gl	1,00				
elec	18.2	TSS-412	gl	1,00				
elec	18.3	TSS-413	gl	1,00				
elec	18.4	TSS-414	gl	1,00				
elec	18.5	TSS-415	gl	1,00				
elec	18.6	TSS-421	gl	1,00				
elec	18.7	TSS-422	gl	1,00				
elec	18.8	TSS-423	gl	1,00				
elec	18.9	TSS-424	gl	1,00				
elec	18.10	TSS-425	gl	1,00				
elec	18.11	TSS-431	gl	1,00				
elec	18.12	TSS-432	gl	1,00				
elec	18.13	TSS-433	gl	1,00				
elec	18.14	TSS-434	gl	1,00				
elec	18.15	TSS-435	gl	1,00				
elec	18.16	TSS-441	gl	1,00				
elec	18.17	TSS-442	gl	1,00				
elec	18.18	TSS-443	gl	1,00				
elec	18.19	TSS-444	gl	1,00				
elec	18.20	TSS-445	gl	1,00				
elec	18.21	Conexión TS-TSS 's	gl	1,00				
elec	<b>19</b>	<b>TABLEROS SUB-SECC. BLOQUE 5 (Provisión, montaje y Puesta en Marcha)</b>						
elec	19.1	TSS-501-A	gl	1,00				
elec	19.2	TSS-501-B	gl	1,00				
elec	19.3	TSS-502	gl	1,00				
elec	19.4	TSS-503-A	gl	1,00				
elec	19.5	TSS-503-B	gl	1,00				
elec	19.6	TSS-511	gl	1,00				
elec	19.7	TSS-512-A	gl	1,00				
elec	19.8	TSS-512-B	gl	1,00				
elec	19.9	TSS-513	gl	1,00				
elec	19.10	TSS-514	gl	1,00				
elec	19.11	TSS-521	gl	1,00				
elec	19.12	TSS-522	gl	1,00				
elec	19.13	TSS-523	gl	1,00				
elec	19.14	TSS-524	gl	1,00				
elec	19.15	TSS-531	gl	1,00				
elec	19.16	TSS-532	gl	1,00				
elec	19.17	TSS-533	gl	1,00				
elec	19.18	TSS-534	gl	1,00				
elec	19.19	TSS-535	gl	1,00				
elec	19.20	TSS-536	gl	1,00				
elec	19.21	TSS-541-A	gl	1,00				
elec	19.22	TSS-541-B	gl	1,00				
elec	19.23	TSS-542-A	gl	1,00				
elec	19.24	TSS-542-B	gl	1,00				
elec	19.25	TSS-543-A	gl	1,00				
elec	19.26	TSS-543-B	gl	1,00				
elec	19.27	Conexión TS's-TSS 's	gl	1,00				

COMPUTO Y PRESUPUESTO

Obra: Edificio Poder Legislativo

Ubicación: Resistencia Chaco

				TOTAL EDIFICIO				
X X	Nº	DESCRIPCION DEL ITEM	Unidad	TOTAL	Precio	Total	Total	Incid.
							x Item	%
elec	20	<b>TABLEROS SUB-SECC. BLOQUE 6 (Provisión, montaje y Puesta en Marcha)</b>						
elec	20.1	TSS-611	gl	1,00				
elec	20.2	TSS-612	gl	1,00				
elec	20.3	TSS-613	gl	1,00				
elec	20.4	TSS-614	gl	1,00				
elec	20.5	TSS-615	gl	1,00				
elec	20.6	TSS-616	gl	1,00				
elec	20.7	TSS-621	gl	1,00				
elec	20.8	TSS-622	gl	1,00				
elec	20.9	TSS-623	gl	1,00				
elec	20.10	TSS-624	gl	1,00				
elec	20.11	TSS-625	gl	1,00				
elec	20.12	TSS-626	gl	1,00				
elec	20.13	TSS-631	gl	1,00				
elec	20.14	TSS-632	gl	1,00				
elec	20.15	TSS-633	gl	1,00				
elec	20.16	TSS-634	gl	1,00				
elec	20.17	TSS-635	gl	1,00				
elec	20.18	TSS-636	gl	1,00				
elec	20.19	TSS-641	gl	1,00				
elec	20.20	TSS-642	gl	1,00				
elec	20.21	TSS-643	gl	1,00				
elec	20.22	TSS-644	gl	1,00				
elec	20.23	TSS-645	gl	1,00				
elec	20.24	TSS-646	gl	1,00				
elec	20.25	Conexión TS's-TSS 's	gl	1,00				
elec	21	<b>TABLEROS SUB-SECC. BLOQUE 7 (Provisión, montaje y Puesta en Marcha)</b>						
elec	21.1	TSS-712	gl	1,00				
elec	21.2	TSS-713	gl	1,00				
elec	21.3	TSS-722	gl	1,00				
elec	21.4	TSS-723	gl	1,00				
elec	21.5	TSS-724	gl	1,00				
elec	21.6	Conexión TS's-TSS 's	gl	1,00				
elec	22	<b>TABLEROS SUB-SECC. BLOQUE 8 (Provisión, montaje y Puesta en Marcha)</b>						
elec	22.1	TSS-802	gl	1,00				
elec	22.2	TSS-803	gl	1,00				
elec	22.3	TSS-811	gl	1,00				
elec	22.4	TSS-812	gl	1,00				
elec	22.5	TSS-821	gl	1,00				
elec	22.6	TSS-822	gl	1,00				
elec	22.7	TSS-823	gl	1,00				
elec	22.8	TSS-824	gl	1,00				
elec	22.9	TSS-831	gl	1,00				
elec	22.10	TSS-832	gl	1,00				
elec	22.11	TSS-833	gl	1,00				
elec	22.12	TSS-834	gl	1,00				
elec	22.13	TSS-841	gl	1,00				
elec	22.14	TSS-842	gl	1,00				
elec	22.15	TSS-843	gl	1,00				
elec	22.16	TSS-844	gl	1,00				
elec	22.17	Conexión TS's-TSS 's	gl	1,00				
elec	23	<b>ILUMINACIÓN</b>						
elec	23.1	Caja Octogonal Grande	u	6.491,00				
elec	23.2	Caja Cuadrada 10x10 PVC	u	800,00				
elec	23.3	Caja Rectangular PVC	m	1.122,00				
elec	23.4	Bastidor	u	1.122,00				
elec	23.5	Tapa ciega p/ caja Rectángular	u	1.122,00				
elec	23.6	Modulo Ciego	u	2.019,00				
elec	23.7	Llave Pulsador 10 A.	u	1.795,00				
elec	23.8	Caño de 22mm PVC	m	5.894,00				
elec	23.9	Union de 22mm PVC	m	2.010,00				
elec	23.10	Conector de 22mm PVC	m	18.228,25				
elec	23.11	Curvas de 22mm pvc	u	2.154,00				
elec	23.12	Caño de 20mm PVC	u	1.149,00				
elec	23.13	Union de 20mm PVC	u	167,00				
elec	23.14	Conector de 20mm PVC	u	2.244,00				
elec	23.15	Curvas de 20mm pvc	u	1.683,00				
elec	23.16	Tapa Cuadrada 10x10 Blanca	u	800,00				
elec	23.17	Cable de 2,5mm2 Celeste	u	17.589,00				
elec	23.18	Cable de 2,5mm2 Rojo	u	23.443,00				
elec	23.19	Cable de 2,5mm2 V/A	u	13.664,00				
elec	23.20	Dicro Spot Panel 5 W. Aluminio	u	989,00				
elec	23.21	Lámpara Dicroica LED 5 W.	u	989,00				
elec	23.22	Plafón IP65 P/1 Tubo LED 18W	u	128,00				
elec	23.23	Tubo LED 16 W. /765 1200 mm	u	256,00				
elec	23.24	Farola de Exterior Cuadrada de Aluminio 3 mts.	u	117,00				
elec	23.25	Farola de Exterior Cuadrada de Aluminio 1 mts.	u	46,00				
elec	23.26	Aplicado Unidireccional Negro Halley	u	233,00				
elec	23.27	Regletas LED para Fachada	u	20,00				
elec	23.28	Plafón LED 48 W. Embutir 600x600	u	2.588,00				

COMPUTO Y PRESUPUESTO

Obra: Edificio Poder Legislativo

Ubicación: Resistencia Chaco

				TOTAL EDIFICIO				
X X	Nº	DESCRIPCION DEL ITEM	Unidad	TOTAL	Precio	Total	Total	Incid.
							x Item	%
elec	23.29	Plafón LED 48 W. Embutir 600x600 con Bateria incorporada (Emerg.)	u	700,00				
elec	23.30	Plafón LED 12 W. Embutir 170x170	u	436,00				
elec	23.31	Artefacto de Emergencia 100 Led	u	403,00				
elec	24	<b>TOMACORRIENTE</b>						
elec	24.1	Caja Rectangular PVC	u	3.209,00				
elec	24.2	Caja Cuadrada 10x10 PVC	u	811,00				
elec	24.3	Bastidor	u	3.209,00				
elec	24.4	Tapa ciega p/ caja Rectangular	u	3.209,00				
elec	24.5	Modulo Ciego	u	3.209,00				
elec	24.6	Módulo Toma c/ Neutro 10 Amp.	u	17.048,00				
elec	24.7	Caño de 20mm PVC	u	6.329,00				
elec	24.8	Cable de 4mm2 Celeste	u	8.490,00				
elec	24.9	Cable de 4mm2 Rojo	u	8.328,00				
elec	24.10	Cable de 4mm2 V/A	u	8.328,00				
elec	24.11	Conector de 20mm PVC	u	8.022,50				
elec	24.12	Union de 20m PVC	u	1.621,00				
elec	24.13	Curvas de 20mm pvc	u	1.633,00				
elec	24.14	Columna de Tomacorrientes (8 Toma de 10 Amp y 4 Tomas de Datos)	u	811,00				
s	21	<b>INSTALACION SANITARIA</b>						
s	1.1.	<b>Instalacion de agua</b>						
s		<b>CILINDRO</b>						
s		Tubo HIDRO 3 Verde 3"A.C.	U	8,00				
s		Tubo HIDRO 3 Verde 2"A.C.	U	20,00				
s		Tubo HIDRO 3 Verde 1 1/2"A.C.	U	26,00				
s		Tubo HIDRO 3 Verde 1"A.C.	U	24,00				
s		Tubo HIDRO 3 Verde 3/4"A.C.	U	14,00				
s		Tubo HIDRO 3 Verde 1/2"A.C.	U	24,00				
s		VALVULA ESFERICA H3 FUSION C/MEDIA UNION 2"	U	89,00				
s		TEE SAL.H3 3" F.F.	U	5,00				
s		BUJE RED.SAL.H3 FF.3 X 2"	U	35,00				
s		CODO SAL.H3 2" A 90º F.F.	U	132,00				
s		TEE SAL.H3 2" F.F.F.	U	50,00				
s		BUJE RED.SAL.H3 F/F.2"x1.1/2"	U	28,00				
s		CUPLA H3 FUSION RSC PLAST M 11/2"	U	2,00				
s		CODO SAL.H3 1,1/2" A 90º F.F.	U	56,00				
s		CODO PROL.SAL.H3 F/r.Me.hembra 1/2"	U	130,00				
s		TEE SAL.H3 1/2" F.F.F.	U	70,00				
s		CUPLA SAL.H3 1/2 " F.F.	U	40,00				
s		SOBREPASO H3 F.F.1/2" INYECTADO	U	70,00				
s		CODO SAL.H3 1/2"A 90º F.F. ...	U	140,00				
s		CODO SAL.H3 3/4 A 90º F.F.	U	100,00				
s		CODO SAL.H3 1" A 90º F.F.	U	20,00				
s		TEE SAL.H3 3/4 F.F.F.	U	60,00				
s		TEE SAL.H3 1" F.F.F.	U	20,00				
s		BUJE RED.SAL.H3 FF. 2 X 1"	U	12,00				
s		BUJE RED.SAL.H3 F/F.1 X 3/4"	U	9,00				
s		BUJE RED.SAL.H3 F/F. 3/4x1/2"	U	40,00				
s		VALVULA ESFERICA 1" FF H3 P/ EMBUTIR	U	40,00				
s		CUPLA SAL.H3 3/4 " F.F.	U	20,00				
s		CUPLA SAL.H3 1" F.F.	U	10,00				
s		CUPLA H3 FRM (M) 2"C/OCTOGONO	U	40,00				
s		CUPLA H3 FRM(M) 11/4 C/OCTOGONO	U	12,00				
s		BUJE RED.SAL.H3 FF.1,1/2X1,1/4	U	12,00				
s		VALVULA ESFERICA H3 FUSION C/MEDIA UNION 1.1/2"	U	12,00				
s		TEE SALADILLO H3 A 45º F/F 1.1/2"	U	6,00				
s		CODO SAL.H3 A 45º F.F. 11/2"	U	6,00				
s		VALVULA ESFERICA H3 FUSION C/MEDIA UNION 1"	U	15,00				
s		TAPA FUSION DE 4" H3	U	12,00				
s		CODO SAL.H3 3" A 90º F.F.	U	70,00				
s		TEE SAL.H3 4" F.F.	U	50,00				
s		BUJE RED H3 3"X4" FF	U	50,00				
s		Tubo HIDRO 3 Verde 4"A.C.	U	6,00				
s		<b>ALA DERECHA - SECTOR 1</b>						
s		Tubo HIDRO 3 Verde 3"A.C.	U	208,00				
s		Tubo HIDRO 3 Verde 2"A.C.	U	470,00				
s		Tubo HIDRO 3 Verde 1 1/2"A.C.	U	350,00				
s		Tubo HIDRO 3 Verde 1"A.C.	U	217,00				
s		Tubo HIDRO 3 Verde 3/4"A.C.	U	356,00				
s		Tubo HIDRO 3 Verde 1/2"A.C.	U	497,00				
s		VALVULA ESFERICA H3 FUSION C/MEDIA UNION 2"	U	34,00				
s		TEE SAL.H3 3" F.F.	U	17,00				
s		BUJE RED.SAL.H3 FF.3 X 2"	U	17,00				
s		CODO SAL.H3 2" A 90º F.F.	U	17,00				
s		TEE SAL.H3 2" F.F.F.	U	17,00				
s		BUJE RED.SAL.H3 F/F.2"x1.1/2"	U	17,00				
s		CUPLA H3 FUSION RSC PLAST M 11/2"	U	68,00				
s		CODO SAL.H3 1,1/2" A 90º F.F.	U	68,00				
s		CODO PROL.SAL.H3 F/r.Me.hembra 1/2"	U	243,00				
s		TEE SAL.H3 1/2" F.F.F.	U	119,00				
s		CUPLA SAL.H3 1/2 " F.F.	U	108,00				

COMPUTO Y PRESUPUESTO

Obra: Edificio Poder Legislativo

Ubicación: Resistencia Chaco

Nº	DESCRIPCION DEL ITEM	Unidad	TOTAL EDIFICIO				
			TOTAL	Precio	Total	Total x Item	Incid. %
	SOBREPASO H3 F.F.1/2" INYECTADO	U	119,00				
	CODO SAL.H3 1/2"A 90º F.F. ...	U	259,00				
	CODO SAL.H3 3/4 A 90º F.F.	U	220,00				
	CODO SAL.H3 1" A 90º F.F.	U	79,00				
	TEE SAL.H3 3/4 F.F.F.	U	102,00				
	TEE SAL.H3 1" F.F.F.	U	89,00				
	BUJE RED.SAL.H3 FF. 2 X 1"	U	40,00				
	BUJE RED.SAL.H3 F/F.1 X 3/4"	U	102,00				
	BUJE RED.SAL.H3 F/F. 3/4x1/2"	U	102,00				
	CUPLA SAL.H3 3/4 " F.F.	U	153,00				
	CUPLA SAL.H3 1" F.F.	U	96,00				
	VALV ESF 3/4 H3 EMBUTIR CAPUCH CROMO FF	U	119,00				
	<b>ALA DERECHA – SECTOR 2</b>						
	Tube HIDRO 3 Verde 3"A.C.	U	208,00				
	Tube HIDRO 3 Verde 2"A.C.	U	470,00				
	Tube HIDRO 3 Verde 1 1/2"A.C.	U	350,00				
	Tube HIDRO 3 Verde 1"A.C.	U	227,00				
	Tube HIDRO 3 Verde 3/4"A.C.	U	368,00				
	Tube HIDRO 3 Verde 1/2"A.C.	U	523,00				
	VALVULA ESFERICA H3 FUSION C/MEDIA UNION 2"	U	35,00				
	TEE SAL.H3 3" F.F.	U	17,00				
	BUJE RED.SAL.H3 FF.3 X 2"	U	17,00				
	CODO SAL.H3 2" A 90º F.F.	U	19,00				
	TEE SAL.H3 2" F.F.F.	U	17,00				
	BUJE RED.SAL.H3 F/F.2"x1.1/2"	U	18,00				
	CUPLA H3 FUSION RSC PLAST M 11/2"	U	69,00				
	CODO SAL.H3 1,1/2" A 90º F.F.	U	69,00				
	CODO PROL.SAL.H3 F/r.Me.hembra 1/2"	U	251,00				
	TEE SAL.H3 1/2" F.F.F.	U	125,00				
	CUPLA SAL.H3 1/2 " F.F.	U	114,00				
	SOBREPASO H3 F.F.1/2" INYECTADO	U	125,00				
	CODO SAL.H3 1/2"A 90º F.F. ...	U	279,00				
	CODO SAL.H3 3/4 A 90º F.F.	U	232,00				
	CODO SAL.H3 1" A 90º F.F.	U	83,00				
	TEE SAL.H3 3/4 F.F.F.	U	108,00				
	TEE SAL.H3 1" F.F.F.	U	93,00				
	BUJE RED.SAL.H3 FF. 2 X 1"	U	42,00				
	BUJE RED.SAL.H3 F/F.1 X 3/4"	U	108,00				
	BUJE RED.SAL.H3 F/F. 3/4x1/2"	U	108,00				
	CUPLA SAL.H3 3/4 " F.F.	U	159,00				
	CUPLA SAL.H3 1" F.F.	U	100,00				
	<b>VALV ESF 3/4 H3 EMBUTIR CAPUCH CROMO FF</b>	<b>U</b>	<b>126,00</b>				
	VALVULA ESFERICA 3" GENEBRE ACERO INOX	U	13,00				
	JUNTA ANTIVIBRACION GENEBRE 11/2"	U	10,00				
	VALVULA DE RETENCION GENEBRE 11/2 ACERO INOX A CLAPETA FLOTANTE AP C BOYA PASANTE 2"	U	13,00				
	TANQUE AFFINITY 3000	U	10,00				
	TANQUE AFFINITY 10000	U	8,00				
	TANQUE AFFINITY 5000	U	4,00				
	ELECTROBOMBA ZCERWENI EBN200-50-32 CON TABLERO DUAL	U	10,00				
	INTERRUPTOR DE LLAMADA FLOTANTE ELECTRICO	U	5,00				
	<b>MANO DE OBRA</b>						
	Ayudante (4)	HS	13.500,00				
	Oficial (4)	HS	13.500,00				
	<b>ALA IZQUIERDA</b>						
	Tube HIDRO 3 Verde 3"A.C.	U	12,00				
	Tube HIDRO 3 Verde 2"A.C.	U	56,00				
	Tube HIDRO 3 Verde 1 1/2"A.C.	U	44,00				
	Tube HIDRO 3 Verde 1"A.C.	U	48,00				
	Tube HIDRO 3 Verde 3/4"A.C.	U	40,00				
	Tube HIDRO 3 Verde 1/2"A.C.	U	54,00				
	VALVULA ESFERICA H3 FUSION C/MEDIA UNION 2"	U	24,00				
	TEE SAL.H3 3" F.F.	U	16,00				
	BUJE RED.SAL.H3 FF.3 X 2"	U	16,00				
	CODO SAL.H3 2" A 90º F.F.	U	48,00				
	TEE SAL.H3 2" F.F.F.	U	48,00				
	BUJE RED.SAL.H3 F/F.2"x1.1/2"	U	56,00				
	CUPLA H3 FUSION RSC PLAST M 11/2"	U	56,00				
	CODO SAL.H3 11/2" A 90º F.F.	U	56,00				
	CODO PROL.SAL.H3 F/r.Me.hembra 1/2"	U	160,00				
	TEE SAL.H3 1/2" F.F.F.	U	128,00				
	CUPLA SAL.H3 1/2 " F.F.	U	56,00				
	SOBREPASO H3 F.F.1/2" INYECTADO	U	56,00				
	CODO SAL.H3 1/2"A 90º F.F. ...	U	60,00				
	CODO SAL.H3 3/4 A 90º F.F.	U	120,00				
	CODO SAL.H3 1" A 90º F.F.	U	60,00				
	TEE SAL.H3 3/4 F.F.F.	U	48,00				
	TEE SAL.H3 1" F.F.F.	U	24,00				
	BUJE RED.SAL.H3 FF. 2 X 1"	U	16,00				
	BUJE RED.SAL.H3 F/F.1 X 3/4"	U	48,00				



COMPUTO Y PRESUPUESTO

Obra: Edificio Poder Legislativo

Ubicación: Resistencia Chaco

			TOTAL EDIFICIO				
Nº	DESCRIPCION DEL ITEM	Unidad	TOTAL	Precio	Total	Total	Incid.
						x Item	
	BUJE RED.SAL.H3 F/F. 3/4x1/2"	U	40,00				
	VALVULA ESFERICA 1" FF H3 P/ EMBUTIR	U	48,00				
	CUPLA SAL.H3 3/4 " F.F.	U	20,00				
	<b>CUPLA SAL.H3 1" F.F.</b>	<b>U</b>	<b>40,00</b>				
	VALVULA ESFÉRICA 3" GENEBRE ACERO INOX	U	4,00				
	JUNTA ANTIVIBRACIÓN GENEBRE 1 1/2"	U	2,00				
	VALVULA DE RETENCIÓN GENEBRE 1 1/2 ACERO INOX A CLAPETA	U	2,00				
	FLOTANTE AP C BOYA PASANTE 2"	U	1,00				
	TANQUE AFFINITY 3000	U	2,00				
	TANQUE AFFINITY 10000	U	3,00				
	ELECTROBOMBA ZCERWENI EBN200-50-32 CON TABLERO DUAL	U	2,00				
	INTERRUPTOR DE LLAMADA FLOTANTE ELECTRICO	U	1,00				
	<b>MANO DE OBRA</b>						
	Ayudante (4)	HS	7.200,00				
	Oficial (4)	HS	7.200,00				
	<b>ALA DERECHA – SECTOR 3</b>	U					
	tubo HIDRO 3 Verde 2"A.C.	U	10,00				
	tubo HIDRO 3 Verde 1 1/2"A.C.	U	13,00				
	tubo HIDRO 3 Verde 1"A.C.	U	65,00				
	tubo HIDRO 3 Verde 3/4"A.C.	U	78,00				
	tubo HIDRO 3 Verde 1/2"A.C.	U	169,00				
	CODO SAL.H3 1,1/2" A 90º F.F.	U	17,00				
	CODO PROL.SAL.H3 F/r.Me.hembra 1/2"	U	52,00				
	TEE SAL.H3 1/2" F.F.F.	U	52,00				
	CUPLA SAL.H3 1/2 " F.F.	U	52,00				
	SOBREPASO H3 F.F.1/2" INYECTADO	U	52,00				
	CODO SAL.H3 1/2"A 90º F.F. ...	U	130,00				
	CODO SAL.H3 3/4 A 90º F.F.	U	78,00				
	CODO SAL.H3 1" A 90º F.F.	U	26,00				
	TEE SAL.H3 3/4 F.F.F.	U	39,00				
	TEE SAL.H3 1" F.F.F.	U	26,00				
	BUJE RED.SAL.H3 FF. 2 X 1"	U	13,00				
	BUJE RED.SAL.H3 F/F.1 X 3/4"	U	39,00				
	BUJE RED.SAL.H3 F/F. 3/4x1/2"	U	39,00				
	CUPLA SAL.H3 3/4 " F.F.	U	39,00				
	CUPLA SAL.H3 1" F.F.	U	26,00				
	VALV ESF 3/4 H3 EMBUTIR CAPUCH CROMO FF	U	39,00				
	<b>MANO DE OBRA</b>						
	Ayudante (4)	HS	5.600,00				
	Oficial (4)	HS	5.600,00				
	<b>1.2. Provision de griferia y artefactos</b>						
	<b>CILINDRO</b>						
	BACHA IMOLA LMHF FERRUM	U	36,00				
	INODORO CORTO ADRIATICA ICMJ B FERRUM	U	32,00				
	TAPA Y ASIENTO ICMJ B FERRUM	U	32,00				
	MINGITORIO MURAL CORTO ANTIVANDALICO MMMDJ B	U	18,00				
	LAVATORIO LINEA ESPACIOLEM 1F FERRUM	U	10,00				
	INODORO CORTO 6lts IETMJ ESPACIO FERRUM	U	10,00				
	ASIENTO INODORO TTE3 ESPACIO FERRUM	U	10,00				
	PILETA JOHNSON E28 CR	U	6,00				
	CALENTADOR INST. ATMOR LINEA 900	U	6,00				
	BACHA OVAL L08F FERRUM BLANCO 3 AGUJEROS	U	3,00				
	INODORO CORTO LINEA MARINA DE APOYAR FERRUM	U	3,00				
	TAPA INODORO THIM FERRUM. HERRAJE METALICO	U	3,00				
	BIDE 3 AGUJ BHA3J MARINA FERRUM	U	3,00				
	TAPA BIDE UF THB3U FERRUM	U	3,00				
	RECEPTACULO DUCHA FERRUM 80x80	U	3,00				
	<b>GRIFERIA</b>						
	GRIFERIA PRESSMATIC LAVATORIO FV	U	36,00				
	VALV. INODORO FV 0368.01	U	32,00				
	TAPA TECLA ANTIVANDALICA FV 0349	U	32,00				
	VAL. AUT. ANTIVANDALICA MING. FV 0344	U	18,00				
	CANILLA FV NEW PORT PARED	U	12,00				
	DISPENSER HIGIENICO A1º 430	U	42,00				
	DISPENSER TOALLAS PAPEL A1º 430	U	24,00				
	DISPENSER DE JABON LIQUIDO A1º 430	U	24,00				
	GRIFERIA FV CANILLA LAVATORIO AUT. P/DISCAP	U	10,00				
	VALV INODORO FV 0368 ANTIV. P/DISCAPACITADOS	U	10,00				
	TAPA TECLA ANTIVANDALICA FV 0349	U	10,00				
	GRIFERIA LIBBY FV MONOCOMANDO COCINA MESADA CR	U	5,00				
	BARRAL REBATIBLE VETB8 ESPACIO FERRUM	U	10,00				
	BARRAL FIJO L VTEP ESPACIO FERRUM	U	10,00				
	GRIFERIA FV 0207/59 NEREA JUEGO LAV. DESAGUE TAPITA	U	3,00				
	GRIFERIA DUCHA FV 0109/59 NEREA	U	3,00				
	DUCHA FV 0126/59 NEREA	U	3,00				
	<b>ACCESORIOS BANO NEREA</b>	<b>U</b>	<b>3,00</b>				
	<b>ALA DERECHA SECTOR 1</b>						

COMPUTO Y PRESUPUESTO

Obra: Edificio Poder Legislativo

Ubicación: Resistencia Chaco

			TOTAL EDIFICIO				
Nº	DESCRIPCION DEL ITEM	Unidad	TOTAL	Precio	Total	Total	Incid.
						x Item	%
	<b>ARTEFACTOS</b>						
	BACHA IMOLA LMHF FERRUM	U	90,00				
	INODORO CORTO ADRIATICA ICMJ B FERRUM	U	54,00				
	TAPA Y ASIENTO ICMJ B FERRUM	U	54,00				
	MINGITORIO MURAL CORTO ANTIVANDALICO MMDJ B	U	45,00				
	LAVATORIO LINEA ESPACIOLEM 1F FERRUM	U	19,00				
	INODORO CORTO 6lts IETMJ ESPACIO FERRUM	U	19,00				
	ASIENTO INODORO TTE3 ESPACIO FERRUM	U	19,00				
	PILETA JOHNSON E28 CR	U	13,00				
	CALENTADOR INST. ATMOR LINEA 900	U	19,00				
	BIDE BKM1 BARI FERRUM	U	19,00				
	VANITORY AVIGNON FERRUM	U	19,00				
	CONJ. LAVATORIO Y MUEBLE 1 AGUJERO Y5M1E 50cm	U	19,00				
	INODORO LARGO IKLM BARI FERRUM	U	18,00				
	DEPOSITO DOBLE DESCARGA DKW6F BARI FERRUM	U	18,00				
	TAPA INODORO TKM BARI FERRUM. HERRAJE METALICO	U	18,00				
	INODORO CORTO IKCM BARI FERRUM	U	1,00				
	<b>GRIFERIA</b>						
	GRIFERIA PRESSMATIC LAVATORIO FV	U	70,00				
	VALV. INODORO FV 0368.01	U	47,00				
	TAPA TECLA ANTIVANDALICA FV 0349	U	47,00				
	VAL. AUT. ANTIVANDALICA MING. FV 0344	U	45,00				
	CANILLA FV NEW PORT PARED	U	19,00				
	DISPENSER HIGIENICO A1° 430	U	72,00				
	DISPENSER TOALLAS PAPEL A1° 430	U	55,00				
	DISPENSER DE JABON LIQUIDO A1° 430	U	55,00				
	GRIFERIA FV CANILLA LAVATORIO AUT. P/DISCAP	U	19,00				
	VALV INODORO FV 0368 ANTIV. P/DISCAPACITADOS	U	19,00				
	TAPA TECLA ANTIVANDALICA FV 0349	U	19,00				
	GRIFERIA NEW PORT FV MONOCOMANDO COCINA MESADA CR	U	27,00				
	BARRAL REBATIBLE VETB8 ESPACIO FERRUM	U	19,00				
	BARRAL FIJO L VTEP ESPACIO FERRUM	U	19,00				
	GRIFERIA BIDE FV NEW PORT MONOCOMANDO	U	19,00				
	GRIFERIA LAV FV NEW PORT MONOCOMANDO	U	19,00				
	<b>SECTOR 2</b>						
	<b>ARTEFACTOS</b>						
	BACHA IMOLA LMHF FERRUM	U	80,00				
	INODORO CORTO ADRIATICA ICMJ B FERRUM	U	50,00				
	TAPA Y ASIENTO ICMJ B FERRUM	U	50,00				
	MINGITORIO MURAL CORTO ANTIVANDALICO MMDJ B	U	40,00				
	LAVATORIO LINEA ESPACIOLEM 1F FERRUM	U	16,00				
	INODORO CORTO 6lts IETMJ ESPACIO FERRUM	U	16,00				
	ASIENTO INODORO TTE3 ESPACIO FERRUM	U	16,00				
	PILETA JOHNSON E28 CR	U	28,00				
	CALENTADOR INST. ATMOR LINEA 900	U	20,00				
	BIDE BKM1 BARI FERRUM	U	21,00				
	VANITORY AVIGNON FERRUM	U	22,00				
	CONJ. LAVATORIO Y MUEBLE 1 AGUJERO Y5M1E 50cm	U	22,00				
	INODORO LARGO IKLM BARI FERRUM	U	20,00				
	DEPOSITO DOBLE DESCARGA DKW6F BARI FERRUM	U	20,00				
	TAPA INODORO TKM BARI FERRUM. HERRAJE METALICO	U	20,00				
	<b>GRIFERIA</b>						
	GRIFERIA PRESSMATIC LAVATORIO FV LIBBY	U	80,00				
	VALV. INODORO FV 0368.01	U	50,00				
	TAPA TECLA ANTIVANDALICA FV 0349	U	50,00				
	VAL. AUT. ANTIVANDALICA MING. FV 0344	U	40,00				
	CANILLA FV LIBBY PARED	U	16,00				
	DISPENSER HIGIENICO A1° 430	U	66,00				
	DISPENSER TOALLAS PAPEL A1° 430	U	34,00				
	DISPENSER DE JABON LIQUIDO A1° 430	U	34,00				
	GRIFERIA FV CANILLA LAVATORIO AUT. P/DISCAP	U	16,00				
	VALV INODORO FV 0368 ANTIV. P/DISCAPACITADOS	U	16,00				
	TAPA TECLA ANTIVANDALICA FV 0349	U	16,00				
	GRIFERIA NEW PORT FV MONOCOMANDO COCINA MESADA CR	U	28,00				
	BARRAL REBATIBLE VETB8 ESPACIO FERRUM	U	16,00				
	BARRAL FIJO L VTEP ESPACIO FERRUM	U	16,00				
	GRIFERIA BIDE FV NEW PORT MONOCOMANDO	U	21,00				
	GRIFERIA LAV FV NEW PORT MONOCOMANDO	U	22,00				
	<b>ALA IZQUIERDA</b>						
	<b>ARTEFACTOS</b>						
	BACHA IMOLA LMHF FERRUM	U	70,00				
	INODORO CORTO ADRIATICA ICMJ B FERRUM	U	44,00				
	TAPA Y ASIENTO ICMJ B FERRUM	U	43,00				
	MINGITORIO MURAL CORTO ANTIVANDALICO MMDJ B	U	35,00				
	LAVATORIO LINEA ESPACIOLEM 1F FERRUM	U	14,00				
	INODORO CORTO 6lts IETMJ ESPACIO FERRUM	U	14,00				
	ASIENTO INODORO TTE3 ESPACIO FERRUM	U	14,00				
	PILETA JOHNSON E28 CR	U	16,00				
	CALENTADOR INST. ATMOR LINEA 900	U	4,00				
	BIDE BKM1 BARI FERRUM	U	1,00				

COMPUTO Y PRESUPUESTO

Obra: Edificio Poder Legislativo

Ubicación: Resistencia Chaco

Nº	DESCRIPCION DEL ITEM	Unidad	TOTAL EDIFICIO				
			TOTAL	Precio	Total	Total x Item	Incid. %
	VANITORY AVIGNON FERRUM	U	2,00				
	CONJ. LAVATORIO Y MUEBLE 1 AGUJERO Y5M1E 50cm	U	2,00				
	<b>GRIFERIA</b>						
	GRIFERIA PRESSMATIC LAVATORIO FV	U	70,00				
	VALV. INODORO FV 0368.01	U	44,00				
	TAPA TECLA ANTIVANDALICA FV 0349	U	44,00				
	VAL. AUT. ANTIVANDALICA MING. FV 0344	U	35,00				
	CANILLA FV NEW PORT PARED	U	16,00				
	DISPENSER HIGIENICO A1º 430	U	44,00				
	DISPENSER TOALLAS PAPEL A1º 430	U	15,00				
	DISPENSER DE JABON LIQUIDO A1º 430	U	15,00				
	GRIFERIA FV CANILLA LAVATORIO AUT. P/DISCAP	U	14,00				
	VALV INODORO FV 0368 ANTIV. P/DISCAPACITADOS	U	14,00				
	TAPA TECLA ANTIVANDALICA FV 0349	U	14,00				
	GRIFERIA NEW PORT FV MONOCOMANDO COCINA MESADA CR	U	15,00				
	BARRAL REBATIBLE VETB8 ESPACIO FERRUM	U	14,00				
	BARRAL FIJO L VTEP ESPACIO FERRUM	U	14,00				
	GRIFERIA BIDE FV NEW PORT MONOCOMANDO	U	2,00				
	GRIFERIA LAV FV NEW PORT MONOCOMANDO	U	2,00				
	<b>ALA DERECHA – SECTOR 3</b>						
	<b>ARTEFACTOS</b>						
	INODORO CORTO BARI IKCM B FERRUM	U	1,00				
	TAPA INODORO TKM BARI FERRUM. HERRAJE METALICO	U	1,00				
	PILETA JOHNSON E28 CR	U	13,00				
	PILETA JOHNSON E50 CR	U	3,00				
	CALENTADOR INST. ATMOR LINEA 900	U	12,00				
	BIDE BKM1 BARI FERRUM	U	13,00				
	VANITORY AVIGNON FERRUM	U	13,00				
	CONJ. LAVATORIO Y MUEBLE 1 AGUJERO Y5M1E 50cm	U	13,00				
	INODORO LARGO IKLM BARI FERRUM	U	12,00				
	DEPOSITO DOBLE DESCARGA DKW6F BARI FERRUM	U	12,00				
	TAPA INODORO TKM BARI FERRUM. HERRAJE METALICO	U	12,00				
	<b>GRIFERIA</b>						
	GRIFERIA PRESSMATIC LAVATORIO FV	U	12,00				
	VALV. INODORO FV 0368.01	U	1,00				
	TAPA TECLA ANTIVANDALICA FV 0349	U	1,00				
	CANILLA FV LIBBY PARED	U	3,00				
	DISPENSER HIGIENICO A1º 430	U	13,00				
	DISPENSER TOALLAS PAPEL A1º 430	U	13,00				
	DISPENSER DE JABON LIQUIDO A1º 430	U	13,00				
	GRIFERIA NEW PORT FV MONOCOMANDO COCINA MESADA CR	U	13,00				
	GRIFERIA BIDE FV NEW PORT MONOCOMANDO	U	12,00				
	GRIFERIA LAV FV NEW PORT MONOCOMANDO	U	12,00				
	<b>1.3. Instalacion de Desagues cloacales</b>						
	<b>CILINDRO</b>						
	PIL.PATIO POLIANG.CON O' RING	U	28,00				
	PORTAREJ.15x15 C-REJ.METALICA	U	25,00				
	BOCA ACC.COCINA 63X50	U	4,00				
	PORTAREJ.15x15 CIEGA METALICA	U	8,00				
	CODO 8730 HHC 110	U	36,00				
	CODO 45 HHC 110	U	27,00				
	RAMAL 45 MH 110X110	U	32,00				
	RAMAL 45 MH 110x63	U	27,00				
	CUPLA REDUCCION DE 110x63	U	3,00				
	TUBO 50 X 1.00	U	15,00				
	CODO 45 MH 50	U	20,00				
	RAMAL INV.50X50 45 MH	U	15,00				
	MANG.REPARACION DE 63	U	24,00				
	TUBO 110 X 4.00	U	70,00				
	TUBO 63 X 4.00	U	11,00				
	CODO 8730 HH 40	U	125,00				
	CODO 45 HH 40	U	79,00				
	TUBO 50 X 4.00	U	16,00				
	RAMAL 8730 110X110 C-V 50	U	13,00				
	MANG.REPARACION 110 HHC	U	9,00				
	CODO 45 HH 63	U	60,00				
	TAPA INSPECCION 110	U	9,00				
	CODO 110 C-BASE ALTO IMPACT	U	1,00				
	TUBO 40 X 4.00	U	34,00				
	BOCA ACCESO HORIZ.110X63	U	3,00				
	CODO 8730 HH 50	U	12,00				
	PIL.PATIO 160X110 C-O C-SIF.DES.	U	2,00				
	PORT.BCE.CR.R-AC.20X20 CIE-160	U	2,00				
	RAM.DOB.8730 110 D-VENT.50	U	1,00				
	SOMBRERETE 110 MM	U	4,00				
	GRAPA 40-50-63 RAPICLAK	U	200,00				
	GRAPA FIJA Y DESL 110 RAPICLAK	U	180,00				
	CINTA GRAMPFLEX 14 MM 40,50,63,110	U	2,00				
	<b>ALA DERECHA: SECTOR 1 Y 2</b>						

COMPUTO Y PRESUPUESTO

Obra: Edificio Poder Legislativo

Ubicación: Resistencia Chaco

Nº	DESCRIPCION DEL ITEM	Unidad	TOTAL EDIFICIO				
			TOTAL	Precio	Total	Total x Item	Incid. %
	PIL.PATIO POLIANG.CON O` RING	U	58,00				
	PORTAREJ.15x15 C-REJ.METALICA	U	58,00				
	BOCA ACC.COCINA 63X50	U	9,00				
	PORTAREJ.15x15 CIEGA METALICA	U	8,00				
	CODO 8730 HHC 110	U	60,00				
	CODO 45 HHC 110	U	100,00				
	RAMAL 45 MH 110X110	U	84,00				
	RAMAL 45 MH 110x63	U	85,00				
	CODO 45 HH 63	U	74,00				
	PIL.PATIO 160X110 C-O C-SIF.DES.	U	14,00				
	PORT.BCE.CR.R.AC.20X20 CIE-160	U	14,00				
	TAPA INSPECCION 110	U	28,00				
	CUPLA REDUCCION DE 110x63	U	15,00				
	RAMAL 8730 110X110 C-V 50	U	14,00				
	CODO 45 MH 50	U	14,00				
	RAMAL INV.50X50 45 MH	U	14,00				
	TUBO 40 X 4.00	U	75,00				
	TUBO 50 X 1.00	U	15,00				
	TUBO 50 X 4.00	U	15,00				
	TUBO 63 X 4.00	U	45,00				
	TUBO 110 X 4.00	U	115,00				
	GRAPA 40-50-63 RAPICLAK	U	150,00				
	GRAPA FIJA Y DESL 110 RAPICLAK	U	350,00				
	CINTA GRAMPAFLEX 14 MM 40,50,63,110	U	1,00				
	SOMBRERETE 110 MM	U	3,00				
	TUBO 32 X 3.00 MM	U	40,00				
	TUBO 40 X 1.00	U	96,00				
	BUJE RED.40X32 CORTO	U	40,00				
	AD.PIL.DESC.AA 32HX3-4 ROSCA	U	40,00				
	SOLUCION DESLIZANTE DE 400 CC	U	48,00				
	ADAP.VALV.INODORO 38X40	U	56,00				
	MANG.REPARACION 110 HHC	U	120,00				
	MANG.REPARACION DE 40	U	56,00				
	MANG.REPARACION DE 50	U	56,00				
	RAMAL INV.PARALELO 110x50	U	2,00				
	CODO 110 C-BASE ALTO IMPACT	U	6,00				
	TUBO 160 X 4.00	U	300,00				
	RAMAL 160x110 A 45	U	7,00				
	RAMAL 160x160 A 45º	U	1,00				
	CODO 45 MH 160	U	6,00				
	CUPLA 110 EXCEN.ACANALADA INOD.	U	56,00				
	CAÑO CAMARA 110 ROSC.	U	5,00				
	<b>ALBAÑILERIA</b>						
	CAMARA INSP. 60X60	U	11,00				
	BOCA DE REGISTRO 1,20m	U	11,00				
	<b>MANO DE OBRA</b>						
	Ayudante (5)	HS	13.600,00				
	Oficial (5)	HS	13.600,00				
	<b>ALA IZQUIERDA</b>						
	PIL.PATIO POLIANG.CON O` RING	U	50,00				
	PORT.15X15 ACR.INOX.ACANAL.	U	49,00				
	BOCA ACCESO HORIZ.110X63	U	49,00				
	RAM.DOUBLE ESQ.110X110 C-V DER.	U	26,00				
	RAM.DOUBLE ESQ.110X110 C-V IZQ.	U	24,00				
	RAMAL 8730 110X110 C-V 50	U	2,00				
	TUBO 50 X 1.00	U	151,00				
	TUBO 50 X 4.00	U	60,00				
	CODO 45 MH 50	U	60,00				
	RAMAL INV.50X50 45 MH	U	52,00				
	CODO 8730 HH 40	U	300,00				
	TUBO 40 X 4.00	U	100,00				
	CODO 45 HH 40	U	200,00				
	TUBO 110 X 4.00	U	105,00				
	BOCA ACC.COCINA 63X50	U	53,00				
	PORT.15X15 ACR.INOX.CIEGA ACAN.	U	50,00				
	CODO 8730 HH 50	U	102,00				
	TUBO 63 X 4.00	U	53,00				
	CODO 45 HH 63	U	102,00				
	CUPLA REDUCCION DE 110x63	U	1,00				
	RAMAL 8730 110X110 C-V 50	U	32,00				
	RAMAL INV.50X50 45 MH	U	32,00				
	CODO 45 MH 50	U	32,00				
	TUBO 50 X 4.00	U	42,00				
	TUBO 50 X 1.00	U	64,00				
	TUBO 110 X 4.00	U	290,00				
	TAPA INSPECCION 110	U	33,00				
	RAMAL 45 MH 110X110	U	256,00				
	RAMAL 45 MH 110x63	U	112,00				
	PIL.PATIO POLIANG.CON O` RING	U	128,00				
	PORT.15X15 ACR.INOX.ACANAL.	U	128,00				
	PIL.PATIO 160X110 C-O C-SIF.DES.	U	32,00				

COMPUTO Y PRESUPUESTO

Obra: Edificio Poder Legislativo

Ubicación: Resistencia Chaco

Nº	DESCRIPCION DEL ITEM	Unidad	TOTAL EDIFICIO				
			TOTAL	Precio	Total	Total x Item	Incid. %
	PORT.BCE.CR.R-AC.20X20 CIE-160	U	32,00				
	TUBO 160 X 0.25	U	32,00				
	CODO 8730 HHC 110	U	130,00				
	CODO 8730 HH 40	U	640,00				
	CODO 45 HH 40	U	320,00				
	TUBO 63 X 1.00	U	32,00				
	TUBO 63 X 4.00	U	32,00				
	CUPLA REDUCCION DE 110x63	U	32,00				
	BOCA ACC.COCINA 63X50	U	16,00				
	PORT.15X15 ACR.INOX.CIEGA ACAN.	U	16,00				
	TUBO 40 X 4.00	U	128,00				
	MANG.REPARACION 110 HHC	U	128,00				
	MANG.REPARACION DE 40	U	128,00				
	MANG.REPARACION DE 63	U	128,00				
	CODO 8730 HH 50	U	32,00				
	CODO 45 HH 50	U	16,00				
	TUBO 160 X 4.00	U	80,00				
	TUBO 110 X 4.00	U	30,00				
	CODO 110 C-BASE ALTO IMPACT	U	40,00				
	CODO 8730 HHC 110	U	20,00				
	CODO 45 HHC 110	U	70,00				
	RAMAL 160x110 A 45	U	16,00				
	RAMAL 45 MH 110X110	U	37,00				
	RAMAL 45 MH 110x63	U	12,00				
	CODO 45 MH 160	U	12,00				
	RAMAL 160x160 A 45º	U	5,00				
	<b>ALBANILERIA</b>						
	CAMARA INSP. 60X60	U	3,00				
	<b>MANO DE OBRA</b>						
	Ayudante (5)	HS	7.200,00				
	Oficial (5)	HS	7.200,00				
	<b>ALA DERECHA SECTOR 3</b>						
	PIL.PATIO POLIANG.CON O' RING	U	49,00				
	PORT.15X15 ACR.INOX.ACANAL.	U	49,00				
	BOCA ACCESO HORIZ.110X63	U	49,00				
	RAM.DOUBLE ESQ.110X110 C-V DER.	U	26,00				
	RAM.DOUBLE ESQ.110X110 C-V IZQ.	U	24,00				
	RAMAL 8730 110X110 C-V 50	U	2,00				
	TUBO 50 X 1.00	U	151,00				
	TUBO 50 X 4.00	U	52,00				
	CODO 45 MH 50	U	52,00				
	RAMAL INV.50X50 45 MH	U	52,00				
	CODO 8730 HH 40	U	300,00				
	TUBO 40 X 4.00	U	100,00				
	CODO 45 HH 40	U	200,00				
	TUBO 110 X 4.00	U	100,00				
	BOCA ACC.COCINA 63X50	U	51,00				
	PORT.15X15 ACR.INOX.CIEGA ACAN.	U	50,00				
	CODO 8730 HH 50	U	102,00				
	TUBO 63 X 4.00	U	50,00				
	CODO 45 HH 63	U	102,00				
	CUPLA REDUCCION DE 110x63	U	1,00				
	RAMAL 8730 110X110 C-V 50	U	32,00				
	RAMAL INV.50X50 45 MH	U	32,00				
	CODO 45 MH 50	U	32,00				
	TUBO 50 X 4.00	U	42,00				
	TUBO 50 X 1.00	U	64,00				
	TUBO 110 X 4.00	U	288,00				
	TAPA INSPECCION 110	U	33,00				
	RAMAL 45 MH 110X110	U	256,00				
	RAMAL 45 MH 110x63	U	112,00				
	PIL.PATIO POLIANG.CON O' RING	U	128,00				
	PORT.15X15 ACR.INOX.ACANAL	U	128,00				
	PIL.PATIO 160X110 C-O C-SIF.DES.	U	32,00				
	PORT.BCE.CR.R-AC.20X20 CIE-160	U	32,00				
	TUBO 160 X 0.25	U	32,00				
	CODO 8730 HHC 110	U	128,00				
	CODO 8730 HH 40	U	640,00				
	CODO 45 HH 40	U	320,00				
	TUBO 63 X 1.00	U	32,00				
	TUBO 63 X 4.00	U	32,00				
	CUPLA REDUCCION DE 110x63	U	32,00				
	BOCA ACC.COCINA 63X50	U	16,00				
	PORT.15X15 ACR.INOX.CIEGA ACAN.	U	16,00				
	TUBO 40 X 4.00	U	128,00				
	MANG.REPARACION 110 HHC	U	128,00				
	MANG.REPARACION DE 40	U	128,00				
	MANG.REPARACION DE 63	U	128,00				
	CODO 8730 HH 50	U	32,00				
	CODO 45 HH 50	U	16,00				
	TUBO 160 X 4.00	U	80,00				

COMPUTO Y PRESUPUESTO

Obra: Edificio Poder Legislativo

Ubicación: Resistencia Chaco

			TOTAL EDIFICIO				
Nº	DESCRIPCION DEL ITEM	Unidad	TOTAL	Precio	Total	Total	Incid.
						x Item	%
	TUBO 110 X 4.00	U	30,00				
	CODO 110 C-BASE ALTO IMPACT	U	40,00				
	CODO 8730 HHC 110	U	20,00				
	CODO 45 HHC 110	U	69,00				
	RAMAL 160x110 A 45	U	16,00				
	RAMAL 45 MH 110X110	U	35,00				
	RAMAL 45 MH 110x63	U	12,00				
	CODO 45 MH 160	U	12,00				
	RAMAL 160x160 A 45º	U	5,00				
	<b>ALBAÑILERIA</b>						
	CAMARA INSP. 60X60	U	2,00				
	<b>MANO DE OBRA</b>						
	Ayudante (5)	HS	7.200,00				
	Oficial (5)	HS	7.200,00				
	<b>1.4. Instalacion de Desagues pluviales</b>						
	<b>CILINDRO Y ALA DERECHA SECTOR 1 Y 2</b>						
	TUBO 160 X 4.00	U	380,00				
	TUBO 110 X 4.00	U	640,00				
	TUBO ACUSTIK 110 X 4.00	U	490,00				
	CHANELA C-MEMBRANA 110	U	12,00				
	EMBUDO FRONTAL C/MEMB DES 110 15x20	U	98,00				
	EMBUDO DESAGUE 160 30X30	U	60,00				
	DISCO C-MEMBRANA 110 ACAN.	U	60,00				
	CODO 8730 MH 160	U	238,00				
	TUBO TERRA 218X4000 MH	U	20,00				
	CODO 45 MH 160	U	160,00				
	RAMAL 160x160 A 45º	U	56,00				
	CUPLA REDUCC.DE 160x110	U	168,00				
	CODO 45 HHC 110	U	24,00				
	CODO ACUSTIK 8730 HHC 110	U	196,00				
	CODO 8730 HHC 110	U	136,00				
	MANGUITO LISO DE 160	U	90,00				
	MANG.REPARACION DE 110	U	15,00				
	GRAPA FIJA Y DESL 110 RAPICLAK	U	500,00				
	GRAPA FIJA Y DESL.160 RAPICLAK	U	100,00				
	SOLUCION DESL.PASTA APROX.500GR.	U	200,00				
	BROCA 1-4	U	1.500,00				
	ARANDELA 1-4	U	3.000,00				
	TUERCA 1-4	U	3.000,00				
	VARILLA 1-4	U	1.000,00				
	<b>ALBAÑILERIA</b>						
	BDT 30x30	U	24,00				
	BDA 40x40	U	2,00				
	BDT 50x50	U	21,00				
	BDA 60x60	U	9,00				
	BDT 60x60	U	12,00				
	BDA 80x80	U	4,00				
	BDT 80x80	U	2,00				
	BDA 30x60	U	8,00				
	BDA 60x120	U	28,00				
	BDA 120x120	U	6,00				
	BDT 120x120	U	2,00				
	CAMARA DESAGUE 60x120	U	2,00				
	<b>MANO DE OBRA</b>						
	Ayudante (5)	HS	12.000,00				
	Oficial (5)	HS	12.000,00				
	<b>ALA DERECHA</b>						
	TUBO 160 X 4.00	U	94,00				
	TUBO 110 X 4.00	U	70,00				
	TUBO ACUSTIK 110 X 4.00	U	102,00				
	CHANELA C-MEMBRANA 110	U	16,00				
	EMBUDO FRONTAL C/MEMB DES 110 15x20	U	29,00				
	EMBUDO DESAGUE 160 30X30	U	12,00				
	DISCO C-MEMBRANA 110 ACAN.	U	12,00				
	CODO 8730 MH 160	U	3,00				
	TUBO TERRA 218X4000 MH	U	4,00				
	CODO 45 MH 160	U	12,00				
	RAMAL 160x160 A 45º	U	6,00				
	CODO 45 HHC 110	U	8,00				
	CODO ACUSTIK 8730 HHC 110	U	22,00				
	CODO 8730 HHC 110	U	27,00				
	MANGUITO LISO DE 160	U	25,00				
	MANG.REPARACION DE 110	U	5,00				
	GRAPA FIJA Y DESL 110 RAPICLAK	U	100,00				
	GRAPA FIJA Y DESL.160 RAPICLAK	U	20,00				
	SOLUCION DESL.PASTA APROX.500GR.	U	25,00				
	BROCA 1-4	U	300,00				
	ARANDELA 1-4	U	300,00				

COMPUTO Y PRESUPUESTO

Obra: Edificio Poder Legislativo

Ubicación: Resistencia Chaco

Nº	DESCRIPCION DEL ITEM	Unidad	TOTAL EDIFICIO				
			TOTAL	Precio	Total	Total x Item	Incid. %
	TUERCA 1-4	U	300,00				
	VARILLA 1-4	U	35,00				
	CCV 110	U	26,00				
	CCV 160	U	6,00				
	CODO TI 160	U	6,00				
	<b>ALBANILERIA</b>		8,00				
	BDT 30x30	U	1,00				
	BDA 40x40	U	2,00				
	BDT 50x50	U	1,00				
	BDA 60x60	U	8,00				
	BDT 60x60	U	8,00				
	BDA 60x120	U	6,00				
	BDA 120x120	U	2,00				
	BDT 120x120	U					
	<b>MANO DE OBRA</b>		5.600,00				
	Ayudante (5)	HS	5.600,00				
	Oficial (5)	HS					
	<b>ALA DERECHA SECTOR 3</b>						
	TUBO 160 X 4.00	U	20,00				
	TUBO 110 X 4.00	U	18,00				
	TUBO ACUSTIK 110 X 4.00	U	30,00				
	CHANELA C-MEMBRANA 110	U	6,00				
	EMBUDO FRONTAL C/MEMB DES 110 15x20	U	6,00				
	EMBUDO DESAGUE 160 30X30	U	8,00				
	DISCO C-MEMBRANA 110 ACAN.	U	8,00				
	CODO 8730 MH 160	U	16,00				
	TUBO TERRA 218X4000 MH	U					
	CODO 45 MH 160	U	4,00				
	RAMAL 160x160 A 45º	U	4,00				
	CUPLA REDUCC.DE 160x110	U	8,00				
	CODO 45 HHC 110	U					
	CODO ACUSTIK 8730 HHC 110	U	6,00				
	CODO 8730 HHC 110	U					
	MANGUITO LISO DE 160	U	5,00				
	MANG.REPARACION DE 110	U	5,00				
	GRAPA FIJA Y DESL 110 RAPICLAK	U	100,00				
	GRAPA FIJA Y DESL.160 RAPICLAK	U	20,00				
	SOLUCION DESL.PASTA APROX.500GR.	U	25,00				
	BROCA 1-4	U	300,00				
	ARANDELA 1-4	U	300,00				
	TUERCA 1-4	U	300,00				
	VARILLA 1-4	U	30,00				
	CCV 110	U	26,00				
	CCV 160	U	6,00				
	CODO TI 160	U	6,00				
	<b>ALBANILERIA</b>	U					
	BDT 30x30	U	4,00				
	BDT 50x50	U	8,00				
	BDT 60x60	U	2,00				
	<b>MANO DE OBRA</b>						
	Ayudante (5)	HS	5.600,00				
	Oficial (5)	HS	5.600,00				
	<b>1.4. Instalacion de Riego</b>						
	Aspersor emergente tipo "HUNTER "	U	14,00				
	Diametro Ø ½" 360º	U	48,00				
	Diametro Ø ½"180º	U	26,00				
	DiametroØ 1" 360º	U	24,00				
	DiametroØ 1" 180º	U	10,00				
	Valvula acople rapido Ø1"	U	10,00				
	Manguera STANLEY REFORZADA Ø3/4" L=20m	U	1,00				
	Tubo polietileno Saladillo Grado 2 K6 Ø 2"	U	1,00				
	Tubo polietileno Saladillo Grado 2 K6 Ø 1"	U	2,00				
	Tubo polietileno Saladillo Grado 2 K6 Ø 1/2"	U	50,00				
	codo pvc Ø 1/2"	U	20,00				
	codo pvc Ø 1"	U	15,00				
	codo pvc Ø 2"	U	10,00				
	TE pvc Ø 2"	U	20,00				
	TE pvc Ø 1"	U	62,00				
	Abrazadera pvc Ø 1/2"	U	50,00				
	Abrazadera pvc Ø 1"	U	10,00				
	Electrovalvula HUNTER solenoide Ø 2"	U	2,00				
	Bomba de riego B1 Q= 1m3/h ; P=1,5bar	U	2,00				
	Bomba de riego B2 Q= 12m3/h ; P=2bar	U	2,00				
	Bomba de riego B3 Q= 30m3/h ; P=2,5bar	U	6,00				
	Valvula de retencion con filtro de acero inoxidable	U	30,00				
	valvula esferica Ø 2"	U	6,00				
	valvula esferica Ø 11/2"	U	4,00				
	valvula esferica Ø 1"	U	3,00				





COMPUTO Y PRESUPUESTO

Obra: Edificio Poder Legislativo

Ubicación: Resistencia Chaco

			TOTAL EDIFICIO				
Nº	DESCRIPCION DEL ITEM	Unidad	TOTAL	Precio	Total	Total	Incid.
					x Item	%	
7	Panel De alarma de Incendio capacidad para 1272 Puntos de detección colpleta	Un	1,00				
8	Cable Incendio 2x1.35 Apantallado	Mts	5.000,00				
9	Caño Electrico Tipo MOP RS1"	Mts	4.552,00				
10	Caño Electrico Tipo MOP RS3/4"	Mts	1.400,00				
11	Accesorios para caño Tipo MOP RS 1"	Global	1,00				
12	Accesorios para caño Tipo MOP RS 3/4"	Global	1,00				
13	Conductor unipolar 1 x 1,5 mm²	Mts	3.000,00				
14	Caja de pase Tipo MOP 10x10x4,2	Un	210,00				
15	Caja Octogonal Grande Tipo MOP	Un	5.499,00				
16	Caja Mignon Tipo MOP	Un	210,00				
17	MANO DE OBRA INSTALACION						
25	<b>VIDRIOS</b>		<b>VIDRIOS</b>				
25.1.	Tabiques de paneles de vidrio tipo Profilit	m2	1.981,00				
25.2.	Espejos	m2	178,70				
26	<b>PINTURAS</b>		<b>PINTURAS</b>				
	<b>a) De muros</b>						
26.1.	Látex acrílico interior en paredes	m2	19.153,07				
26.2.	Látex acrílico interior en cielorrasos	m2	13.580,10				
26.3.	Texturado acrílico exterior	m2	9.073,56				
26.4.	Carp.metalic.esm.sint. 2 en 1	m2	145,70				
27	<b>EMPAPELADO</b>		<b>EMPAPELADO</b>				
27.1.	De muros	m2	622,40				
28	<b>ESTRUCTURAS RESISTENTES DE ACERO</b>		<b>ESTRUCTURAS RESISTENTES DE ACERO</b>				
28.1.	Vigas de cubiertas metalicas	ml	749,00				
28.2.	Vigas de cubiertas vidriadas	ml	217,00				
28.3.	Vigas de vinculacion de pasillos	ml	17,62				
29	<b>JARDIN DE INFANTES</b>		<b>JARDIN DE INFANTES</b>				
1	<b>PROCEDIMIENTO DE CUMPLIMIENTOS</b>						
1.1	PLANO DE MENSURA, PLANIALTIMETRIA, CURVAS DE NIVEL	GI	1,00				
1.2	ESTUDIO DE SUELOS	GI	1,00				
1.3	CALCULO ESTRUCTURAL	GI	1,00				
1.4	TRAMITES (INCLUYE PLANOS DERECHOS,VISADOS, ETC)	GI	1,00				
1.5	PROYECTO EJECUTIVO: DOCUMENTAC., PLANOS DE OBRA , TALLER, MONTAJE	GI	1,00				
1.6	PLANOS CONFORME A OBRA (incluidos en documentación)	GI	1,00				
2	<b>TRABAJOS PRELIMINARES</b>						
2.1	CARTEL INSTITUCIONAL Y DE OBRA	U	1,00				
2.2	OBRADOR	GI	1,00				
2.3	CERCO DE OBRA	ML	180,00				
2.4	LIMPIEZA DE TERRENO	M2	1.200,00				
2.5	REPLANTEO Y NIVELACION DE LAS OBRAS	M2	1.200,00				
3	<b>MOVIMIENTO DE SUELOS</b>						
3.1	DESMOTE Y RETIRO	M3	240,00				
3.2	TERRAPLENAMIENTO Y RELLENOS	M3	240,00				
3.5	EXCAVACION PARA CANERIAS	ML	80,00				
4.1	FUNDACIONES (Platea)	M3	132,00				
4.2	COLUMNAS Y VIGAS METALICAS	KG	9.795,00				
4.4	PERGOLAS (tubo 80*40)	ML	490,00				
5	<b>CERRAMIENTOS</b>						
5.6	PARED INTERIOR- EXTERIOR	M2	560,00				
5.6.a	Provisión, cortado, armado y presentacion de panelería en obra	M2	560,00				
5.6.b	Montaje de paneles en obra	M2	560,00				
5.6.c	Cerramiento exterior con placas cementicia	M2	395,00				
5.6.d	Cerramiento exterior con chapa miniwave	M2	165,00				
5.6.e	Cerramiento interior c/placa Durlock	M2	560,00				
	Provisión, cortado, armado y presentacion de panelería en obra	M2	37,00				
	Montaje de paneles en obra	M2	37,00				
	Cerramiento exterior c/placa Cementicia	M2	37,00				
	Cerramiento interior c/placa Cementicia	M2	37,00				
5.8	PARED INTERIOR- INTERIOR	M2	289,00				
	Provisión, cortado, armado y presentacion de panelería en obra	M2	289,00				
	Montaje de paneles en obra	M2	289,00				
	Cerramiento 1 cara c/placa Durlock	M2	289,00				
	Ceramiento 2da cara c/placa Durlock	M2	289,00				
6	<b>CUBIERTAS</b>						
6.1	CUBIERTA PANEL SANDWICH (incluye estructura de sujeción)	M2	524,00				
	CUBIERTA DE CHAPA PREPINTADA EN AMBAS CARAS (incluye estructura de sujeción)	M2	60,00				
6.2							
6.3	PIEZAS DE ZINGUERIAS	GL	1,00				
6.4	ESTRUCTURA CUBIERTA LIVIANA INFERIOR EN ADMINISTRACION	M2	37,00				
6.5	REFUERZO SUPERIOR BAJO CUBIERTA	M2	12,00				
7	<b>SUSTRATOS PARA COLOCACION DE PISOS</b>						
7.1	CONTRAPISOS	M2	720,00				
7.2	CARPETAS	M2	720,00				
7.3	JUNTAS DE DILATACIÓN	ML	35,00				

COMPUTO Y PRESUPUESTO

Obra: Edificio Poder Legislativo

Ubicación: Resistencia Chaco

				TOTAL EDIFICIO			
Nº	DESCRIPCION DEL ITEM	Unidad	TOTAL	Precio	Total	Total	Incid.
						x Item	
<b>8</b>	<b>CIELORRASOS</b>						
8.1	CIELORRASO SUSPENDIDO DE PLACA DE ROCA DE YESO ACÚSTICO	M2					
8.2	CIELORRASO DE PLACA DE ROCA DE YESO ESTÁNDAR	M2	62,00				
<b>9</b>	<b>REVESTIMIENTO</b>						
9.1	CERAMICO BLANCO ESMALTADO BRILLANTE	M2	160,00				
9.2	GUARDACANTOS DE ALUMINIO	ML	90,00				
9.3	GUARDASILLAS	ML	90,00				
<b>10</b>	<b>PISOS, SOLADOS, ZÓCALOS, SOLIAS Y UMBRALES</b>						
10.1	MOSAICO GRANÍTICO	M2	219,00				
10.2	PISO VINÍLICO O LINÓLEO	M2	140,00				
10.3	PISO DE CEMENTO ALISADO	M2	100,00				
10.4	LOSETA GRANÍTICA P/VEREDAS Y SEMICUBIERTOS (cotiza según implantación)	M2	120,00				
10.5	BLOQUES RETICULADOS DE Hº PARA JARDINERÍA	M2	33,00				
10.6	BALDOSA DE PREVENCIÓN	M2	21,00				
10.7	PISO ANTIDESLIZANTE RAMPA	M2	21,00				
10.8	CORDON DE HºAº	ML	60,00				
10.9	JUNTAS DE DILATACIÓN	ML	35,00				
10.10	ZÓCALO GRANÍTICO	ML	212,00				
10.11	ZÓCALO MADERA SEMI-DURA/DURA h= 10 CM	ML	115,00				
10.12	ZÓCALO CEMENTICIO	ML	125,00				
10.13	SOLIAS Y UMBRALES	ML	23,00				
<b>11</b>	<b>MESADAS</b>						
11.1	MESADAS GRANÍTICAS (incluye frentín y traforo)	U	5,00				
11.2	MESADAS DE ACERO INOXIDABLE (incluye bachas de Aºº)	GL	1,00				
<b>12</b>	<b>CARPINTERÍAS Y HERRERÍAS</b>						
12.1	<b>CARPINTERÍAS DE ALUMINIO / PVC (según propuesta técnica)</b>						
12.2	V 01 CORREDIZA + PAÑO FIJO (1,75X1,60m)	U	9,00				
12.3	V 02 PAÑOS FIJOS (0,90X1,60m)	U	3,00				
12.4	V 03 [A + B] BANDEROLA + PAÑO FIJO (1,15X0,50m)	U	3,00				
12.5	V 04 CORREDIZA (2,30X1,20m)	U	2,00				
12.6	V 05 VENTILUZ + PAÑO FIJO (0,50X1,20m)	U	3,00				
12.7	V 06 PAÑO FIJO (1,20X1,20m)	U	2,00				
12.8	V 07 CORREDIZA + PAÑO FIJO (2,30X1,60m)	U	1,00				
12.9	V 08 GUILLOTINA (PAÑO MOVIL/PAÑO FIJO) (0,70X1,00M)	U	2,00				
12.10	V 09 GUILLOTINA (PAÑO MOVIL/PAÑO FIJO) (1,20X1,00M)	U	1,00				
12.11	V 10 BANDEROLA + PAÑO FIJO (2,30X0,90m)	U	13,00				
12.12	V 11 AIREADOR DE ALUMINIO DOS PAÑOS (2,30 X 1,80)	U	1,00				
12.13	V 12 BANDEROLA + PAÑO FIJO (2,15X0,90m)	U	2,00				
12.14	V 24 PAÑO FIJO (0,50 X 1,00)	U	3,00				
12.15	PV 01 PUERTA-BALCON CORREDIZA (2,30X2,10m)	U	2,00				
12.16	<b>CARPINTERÍAS EXTERIORES CHAPA CILINDRADA</b>						
12.17	PFC 01 PAÑO FIJO CIRCULAR (Ø 1,40m)	U	4,00				
12.18	PFC 02 PAÑO FIJO CIRCULAR (Ø 1,20m)	U	2,00				
12.19	PFC 03 PAÑO FIJO CIRCULAR (Ø 0,80m)	U	4,00				
12.20	PFC 04 PAÑO FIJO CIRCULAR (Ø 0,50m)	U	2,00				
12.21	<b>CARPINTERÍAS EXTERIORES (MARCO CHAPA / HOJA DOBLE CHAPA)</b>						
12.22	PCH 01 (1 HOJA 1,05X2,10m)	U	4,00				
12.23	PCH 02 (1 HOJA 0,90X2,10m)	U	1,00				
12.24	PCH03 (2 HOJAS 1,65 X 2,10)	U	2,00				
12.25	PCH 04B (2 HOJAS 2,80X2,10m)	U	1,00				
12.26	<b>CARPINTERÍAS EXTERIORES MIXTAS (MARCO CHAPA / HOJA MADERA)</b>						
12.27	P 01 DOBLE HOJA (DESIGUALES) (1,30X2,10m)	U	4,00				
12.28	P 02 DOBLE HOJA (IGUALES) (2,12X2,10m)	U	1,00				
12.29	<b>CARPINTERÍAS INTERIORES</b>						
12.30	<b>MARCO CHAPA / PUERTA PLACA MADERA</b>						
12.31	P 03 (PUERTA 1,00X2,10m)	U	1,00				
12.32	P 05 (PUERTA 0,90X2,10m)	U	2,00				
12.33	P 06 (PUERTA 1,00X2,10m)	U	1,00				
12.34	P 08A (PUERTAS REBATIBLES 4 HOJAS 2,90X2,10m)	U	2,00				
12.35	<b>ALUMINIO / PUERTAS PLACAS MADERA</b>						
12.36	T 01 TABIQUE ESTRUCTURA ALUMINIO (3,45 X 2,60m)	U	1,00				
12.37	T 02 TABIQUE ESTRUCTURA ALUMINIO (2,70 X 2,60m)	U	1,00				
12.38	P07 SANITARIOS (SEPARADOR 1,10X2,00m)	U	8,00				
12.39	<b>HERRERÍAS</b>						
12.40	PH 01 (PORTÓN CORREDIZO 3,00 X 2,35 + REJAS FIJAS 7,02X2,35m)	U	1,00				
12.41	PH 01 B (REJA FIJA 2,70X2,35m)	U	1,00				
12.42	PH 03 (PUERTA DE ABRIR UNA HOJA 0,85X2,35m)	U	1,00				
12.43	R02 PUERTA REJA DOBLE HOJA MARCO DE TUBO ESTRUCTURAL Y MALLA	U	1,00				
12.44	REJILLAS VARIAS / ANGULOS ESCALONES / VARIOS	GL	1,00				
<b>13</b>	<b>VIDRIOS Y ESPEJOS</b>						
13.1	DOBLE VIDRIADO HERMÉTICO (DVH) incluido en carpinterías	M2	75,87				
13.2	VIDRIOS - CRISTALES (3+3 Y 4+4) incluido en carpinterías	M2	9,78				
13.3	ESPEJOS	M2	1,80				
<b>14</b>	<b>PINTURA / ACABADOS</b>						
14.1	ACABADO TEXTURADO P/PARAMENTOS EXTERIORES (según propuesta técnica)	M2	634,00				
14.2	PINTURA PARA PARAMENTOS INTERIORES	M2	1.187,00				
14.3	PINTURA PARA CIELORRASOS	M2	62,00				

COMPUTO Y PRESUPUESTO

Obra: Edificio Poder Legislativo

Ubicación: Resistencia Chaco

			TOTAL EDIFICIO				
Nº	DESCRIPCION DEL ITEM	Unidad	TOTAL	Precio	Total	Total	Incid.
						x Item	%
14.4	ESMALTE SINTETICO PARA ESTRUCTURAS, CARP. METÁLICAS Y HERRERIAS	M2	30,00				
14.5	ESMALTE SINTETICO PARA MADERAS	M2	20,00				
<b>15</b>	<b>INSTALACIÓN ELÉCTRICA</b>						
15.1	TOMA/ TABLERO GENERAL/ ACOMETIDAS	U	1,00				
15.2	TABLEROS PRINCIPAL	U	1,00				
15.3	TABLEROS SECCIONALES / PUESTA A TIERRA	U	1,00				
15.4	CANALIZACIÓN	U	1,00				
15.5	BOCAS DE ILUMINACIÓN INTERIOR	U	58,00				
15.6	BOCAS DE ILUMINACIÓN EXTERIOR	U	32,00				
15.7	TOMAS	U	59,00				
15.8	TOMAS AIRE ACONDICIONADO	U	5,00				
15.9	ARTEFACTOS TIPO A	U	23,00				
15.11	ARTEFACTOS TIPO C	U	18,00				
15.12	ARTEFACTOS TIPO D	U	4,00				
15.13	ARTEFACTOS TIPO F	U	6,00				
15.14	ARTEFACTOS TIPO G	U	11,00				
15.15	ARTEFACTOS TIPO H	U	4,00				
15.16	ARTEFACTOS TIPO I	U	3,00				
15.17	ARTEFACTOS TIPO J	U	14,00				
15.18	LUMINARIAS EMERGENCIA	U	7,00				
15.19	SPLIPTS 4500	U	3,00				
15.20	SPLIPTS 2500	U	2,00				
15.22	VENTILADORES DE PARED TIPO V2	U	4,00				
15.23	EXTRACTORES	U	1,00				
15.24	TERMOTANQUES ELÉCTRICOS	U	3,00				
15.25	CORRIENTES DEBILES (BOCAS)	U	1,00				
15.26	ALARMAS	GL	1,00				
15.27	SISTEMA DE PROTECCION CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS	GL	1,00				
<b>16</b>	<b>INSTALACION SANITARIA</b>						
16.1	TANQUES DE RESERVA / BOMBEO (incluye colector y válvulas)	U	1,00				
16.2	CAÑERIAS DE POLIPROPILENO P/ DISTRUBUCION DE AGUA (incluye ventilaciones)	GL	1,00				
16.3	CAÑERIAS DE POLIPROPILENO P/ DESAGÜES CLOACALES	GL	1,00				
16.4	POZO ABSORBENTE Y CÁMARA SÉPTICA, LECHO PERCOLADOR, ETC (cotiza según implantación)	U	1,00				
16.5	CAMARAS Y BOCAS DE INSPECCION	U	5,00				
16.6	BOCAS DE ACCESO	U	2,00				
16.7	PILETAS DE PATIO	U	11,00				
16.8	INTERCEPTOR DE GRASA	U	1,00				
16.9	CAÑERIAS P/DESAGÜES PLUVIALES	GL	1,00				
16.10	BOCAS DE DESAGÜE ABIERTAS, CANALETAS Y REJAS P/DESAGÜES DE PATIOS	GL	1,00				
16.11	INODOROS PARA NIÑOS CON DEPOSITO DE PVC	U	6,00				
16.12	INODORO CON DEPOSITO DE LOZA BLANCO	U	4,00				
16.13	PILETONES DE ACERO INOXIDABLE EN SALAS	U	3,00				
16.14	BACHAS BAÑOS DE NIÑOS	U	6,00				
16.15	BACHA BAÑO DE SERVICIOS	U	4,00				
16.16	JUEGO PICO MEZCLADOR PARA COCINA	U	2,00				
16.17	CANILLAS DE PILETONES Y BACHAS PARA NIÑOS	U	12,00				
16.18	JUEGO PARA LAVATORIO, BAÑERA Y DUCHA DE BAÑO DE SERVICIO	U	1,00				
16.19	LLAVES DE PASO Y CANILLA DE SERVICIO	U	2,00				
16.20	ARTEFACTOS Y ACCESORIOS PARA PERSONAS CON MOVILIDAD REDUCIDA	GL	1,00				
16.21	ACCESORIOS (jaboneras, percheros, portarrollos de loza)	U	10,00				
16.22	SISTEMA DE CAPTACIÓN DE AGUA (cotiza según proyecto)	GL	1,00				
<b>17</b>	<b>INSTALACION GAS</b>						
17.1	CONEXIÓN DE SERVICIOS (RED, BATERIA DE TUBOS O GAS LICUADO A GRANEL)	GL	1,00				
17.2	TRAZADO / CAÑERIAS INSTALACION INTERNA	GL	1,00				
17.3	TERMOTANQUE	U	1,00				
17.4	COCINA, ANAFE, HORNOS	U	1,00				
<b>19</b>	<b>INSTALACION DE SEGURIDAD, EVACUACIÓN E INCENDIO</b>						
19.1	MATAFUEGOS	U	8,00				
19.2	SEÑALÉTICA DE SEGURIDAD	GL	1,00				
<b>20</b>	<b>EQUIPAMIENTO FIJO</b>						
20.1	ESTANTES Y CAMPANA DE A" EN COCINA	GL	1,00				
20.2	MUEBLE FIJO EN SALAS - F1	U	4,00				
20.4	MUEBLE GUARDADO EN SANITARIOS Y S/PILETONES SALAS/TALLER - G1	U	4,00				
20.5	PERCHEROS	ML	4,00				
20.6	BANCOS DE MADERA	ML	27,20				
20.7	BICICLETERO	U	1,00				
20.8	CESTOS DE BASURA	U	1,00				
<b>21</b>	<b>EQUIPAMIENTO MÓVIL</b>						
21.1	BIBLIOTECA AMBULANTE	U	1,00				
21.2	BIBLIOTECA PARA SALA - B1	U	8,00				
21.3	MESA NIVEL INICIAL - 50*50 CM - M1A	U	44,00				
21.4	MESA NIVEL INICIAL - 50*50 CM - M1B	U	12,00				
21.5	MESA NIVEL INICIAL - 50*100 CM - M2	U	8,00				
21.6	SILLAS NIVEL INICIAL - S1	U	100,00				
21.7	MESA RECTANGULAR NIVEL INICIAL - 70*140 CM - SUM	U	8,00				

COMPUTO Y PRESUPUESTO

Obra: Edificio Poder Legislativo

Ubicación: Resistencia Chaco

			TOTAL EDIFICIO				
Nº	DESCRIPCION DEL ITEM	Unidad	TOTAL	Precio	Total	Total	Incid.
						x Item	%
21.8	SILLA NIVEL INICIAL APILABLE - SUM	U	48,00				
21.9	ARMARIO OFICINA	U	2,00				
21.10	MUEBLE BAJO OFICINA	U	7,00				
21.11	MODULO BIBLIOTECA OFICINA	U	2,00				
21.12	ESCRITORIO DOCENTE (OFICINA)	U	4,00				
21.13	MESA GRUPAL (ADULTOS)	U	1,00				
21.14	SILLAS TAPIZADAS (ADULTOS)	U	6,00				
21.15	SILLAS APILABLES (ADULTOS)	U	8,00				
21.16	RINCONES DE JUEGOS	U	4,00				
21.17	JUEGO DE EXTERIOR	U	1,00				
21.18	CALESITA ROTOMOLDEADA	U	2,00				
<b>22</b>	<b>OBRAS EXTERIORES</b>						
22.1	RAMPAS / ACCESO EXTERIOR (incluye barandas)	GL	1,00				
22.3	CERCO DE MALLA ROMBOIDAL	GL	1,00				
22.4	PARQUIZACIÓN	GL	1,00				
22.5	MÁSTIL	U	1,00				
<b>23</b>	<b>VARIOS</b>						
23.1	HELADERA CON FREEZER	GL	1,00				
23.2	SEÑALÉTICA INSTITUCIONAL	GL	1,00				
23.3	LETRAS INSTITUCIONALES SOBRE PORTON DE ACCESO	GL	1,00				
23.4	PLACA DE INAUGURACIÓN	U	1,00				
23.5	LIMPIEZA PERIÓDICA GENERAL DE OBRA	MES	5,00				
23.6	LIMPIEZA FINAL DE LA OBRA Y EL OBRADOR	M2	440,00				
<b>30</b>	<b>VARIOS</b>		<b>VARIOS</b>				
30.1.	Limpieza periodica de obra	gl	1,00				
30.2.	Limpieza final de obra	gl	1,00				
30.3.	Fuerza motriz e iluminacion provisoria	gl	1,00				
30.4.	Proyecto Ejecutivo	gl	1,00				
30.5.	Planos conforme a obra	gl	1,00				
	<b>RECINTO</b>						
30.6.	Rev. Madera Fórmica Acustline wood	m2	598,40				
30.7.	Rev. Madera Fórmica en puertas	m2	13,10				
30.8.	Estructura Steel Frame + superboard (gradas)	m2	234,96				
	<b>TOTAL OBRA</b>						

0

TOTAL COSTO-COSTO	
GTOS GENERALES	
SUBTOTAL 1	
BENEFICIO	
SUBTOTAL 2	
IMPUESTOS	
<b>COSTO FINAL</b>	